

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в связи с поступившими сведениями о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой несчастный случай со смертельным исходом на строящемся объекте капитального строительства «Микрорайон № 9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал».

**3-й этап строительства – многоквартирный жилой дом № 1»,
расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Генерала Трошева.**

30.04.2021

Приказом Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Департамент) от 09.02.2021 № 19-ОД утвержден состав технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в связи с поступившими сведениями о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой несчастный случай со смертельным исходом на строящемся объекте капитального строительства, расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Генерала Трошева.

По результатам работы технической комиссией установлено следующее.

1. Причины нарушения законодательства, в результате которого произошел несчастный случай.

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, непроведение вводного инструктажа по охране труда;
- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в использовании оборудования, не введенного в эксплуатацию, отсутствие надлежащего контроля за эксплуатацией электроустановок (вводного устройства лифта);
- отсутствие соответствующего контроля со стороны лица, уполномоченного на контроль безопасности труда на объекте;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нахождении пострадавшего <*> на территории строительного объекта в состоянии алкогольного опьянения (согласно судебно-химическому исследованию в крови трупа обнаружен этиловый спирт).

2. Обстоятельства, указывающие на виновность лиц.

2.1. Между АО СЗ «Ваш Дом» и ООО «Смолспецстрой» заключен договор от 28.01.2021 № 79, согласно которому ООО «Смолспецстрой» принимает на себя обязательства выполнить отделочные работы блок-секции А, этажи 8, 9, 10, а также работы по определению неупомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора в полном объеме рабочей документации на строительство жилого дома, расположенного по адресу: микрорайон № 9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал».

В целях выполнения подготовительных работ в интересах ООО «Смолспецстрой» 29.01.2021 пострадавший <*> был допущен до работы на территории строительного объекта многоквартирного жилого дома № 1, блок-секция А, возводимого АО СЗ «Ваш Дом» по адресу: г. Смоленск, ул. Генерала Трошева.

Приказом АО СЗ «Ваш дом» от 14.12.2020 № 60 «О назначении ответственных за строящимися объектами» руководителем проекта назначен <*>. В пункте 2 данного приказа указано: «в зону ответственности вышеуказанных лиц входит: контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности на объектах; проведение вводного инструктажа по охране труда для подрядных организаций и посетителей строительной площадки».

Согласно заключению от 16.03.2021 государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Смоленской области <*> установлено, что к участию в строительном производстве <*>, <*>, <*>, <*>, <*>, <*> были допущены без прохождения вводного инструктажа в АО СЗ «Ваш Дом».

2.2. АО СЗ «Ваш Дом» заключило договор от 16.11.2020 № 16/11-2020 на монтаж, пусконаладочные работы и диспетчеризацию лифтового оборудования, согласно которому ООО «ЭкспертЛифт» обязуется произвести монтаж, пусконаладку и диспетчеризацию оборудования на объекте АО СЗ «Ваш Дом», расположенном по адресу: микрорайон № 9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Трошева. 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 1, секция А, Б, а также предоставить декларацию о соответствии лифта техническому регламенту о безопасности лифтов, произвести полное техническое освидетельствование с получением акта-сертификата.

Согласно заключению от 16.03.2021 государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Смоленской области <*> произведен опрос подсобных рабочих ООО «ЭкспертЛифт» <*> и <*>.

Со слов подсобного рабочего ООО «ЭкспертЛифт» <*> 29.01.2021 приблизительно с 13 час. 20 мин. до 13 час. 30 мин. он совместно с подсобным рабочим <*> находился на территории строительного объекта многоквартирного жилого дома № 1, блок-секция А, возводимого АО СЗ «Ваш Дом» по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Генерала Трошева, для проверки отключения лифта по указанию шеф-монтажера <*> совместно с <*> зашли в блок-секцию А, где открыли на первом этаже дверь шахты лифта, чтобы определить расположение кабины лифта. После чего они закрыли дверь шахты лифта и поднялись на технический этаж, где установлено вводное устройство лифта (щиток (автомат) по включению и отключению лифта). При визуальном осмотре вводного устройства лифт был отключен, после чего он совместно с <*> стал осматривать двери шахты лифта (визуально и пытаясь открыть дверь шахты лифта вручную, применяя силу) по этажам. При проверке с 12 этажа по 1 этаж все двери шахты лифта были закрыты. Приблизительно в 13 час. 30 мин. он совместно с <*> отправились на другой строительный объект.

Согласно заключению от 16.03.2021 государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Смоленской области <*> был произведен опрос штукатуров ООО «Смолспецстрой» <*>. Со слов <*> по поручению <*> бригада штукатуров переносила вручную с улицы на 8 этаж строительного объекта многоквартирного жилого дома № 1, блок-секция А личные вещи и инструменты. Пострадавший <*> на первом этаже возле открытой двери шахты лифта вел беседу с каким-то рабочим. После чего он сообщил бригаде, что они могут использовать лифт и им необходимо подносить вещи к шахте лифта на первом этаже, с целью дальнейшего переноса вещей и инструментов с помощью грузоподъемного механизма (лифта). Управление лифтом осуществлялось пультом, расположенным внутри кабины. <*> совместно с <*> поднялась на 7 этаж (где шахта лифта была открыта) и стали принимать от пострадавшего <*> инструменты и личные вещи.

В соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3 статьи 6 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) до ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для транспортировки людей и (или) грузов, кроме случаев, связанных с его монтажом, наладкой и испытаниями.

2.3. Отсутствует журнал регистрации выдачи и возврата ключей на территории строительного объекта, строящегося 12-ти этажного многоквартирного жилого дома № 1, секции А по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Трошева.

2.4. На территории строительного объекта, строящегося 12-ти этажного жилого дома № 1, секция А по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Трошева пострадавший <*> находился без средств индивидуальной защиты.

3. Необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.

При осуществлении работ на строящихся объектах АО СЗ «Ваш Дом» обратить особое внимание на безопасность осуществления строительных и отделочных работ подрядными организациями:

- усилить контроль и принять соответствующие меры по обеспечению безопасности деятельности сотрудников привлекаемых подрядных организаций на строящихся объектах;

- принять меры по недопущению в дальнейшем использования лифтового оборудования подрядными организациями без надлежащего контроля и документов, разрешающих его использование.

ООО «Смолспецстрой» принять меры о недопущении нарушений требований Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

ООО «ЭкспертЛифт» принять меры по повышению квалификации сотрудников, устанавливающих лифтовое оборудование, а так же усилить контроль

за выполнением работ по установке такого оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подписи членов технической комиссии:

Ростовцев К.Н. _____
Кухмистров А.Д. _____
Лукьянова И.В. _____
Пирская О.А. _____
Черкаев Е.Н. _____
Шумейко Н.А. _____