

**ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»**

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗОН ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ТОМ 3**

**Санкт-Петербург 2019 г.**

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ  
ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ. ТОМ 3**

Заказчик: Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре

Исполнитель: ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Санкт-Петербург 2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановление Администрации Смоленской области №587 от 24.07.2013г. «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовского, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительных регламентов и режимов использования их земель». .... 7
2. Постановление Администрации Смоленской области №358 от 16.05.2014г. «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 24.07.2013г. № 587».... 25
3. Постановление Администрации Смоленской области №683 от 11.09.2013г. «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д.16, градостроительных регламентов и режимов использования их земель». .... 30
4. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №21 от 31.01.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково), режимов использования ее земель». .... 48
5. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №25 от 31.01.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка), режимов использования ее земель». .... 53
6. Приказ департамента Смоленской области по культуре и туризму №131 от 19.06.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново), режима использования ее земель». .... 58
7. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №179 от 22.08.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7, режима использования ее земель». .... 65
8. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №181 от 22.08.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5), режима использования ее земель». .... 71
9. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №187 от 01.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево), режима использования ее земель». .... 76
10. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №190 от 02.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура», (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха), режима использования ее земель». .... 81

11. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №191 от 03.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2, режима использования ее земель». ..... 86
12. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №192 от 03.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская, (бывш. м/р Кловка), режима использования ее земель». ..... 91
13. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №193 от 03.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.», (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода), режима использования ее земель». ..... 96
14. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №199 от 10.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова), режима использования ее земель». 101
15. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №201 от 15.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода №2), режима использования ее земель». ..... 106
16. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №259 от 06.11.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки), режима использования ее земель». ..... 112
17. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №290 от 09.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34), режима использования ее земель». ..... 118
18. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №291 от 09.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная Гора, ул. Нагорная, д. 1, режима использования ее земель». ..... 124
19. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №636 от 19.12.2016г. «О внесении изменений в приказ начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 09.12.2014г. №291». ..... 131
20. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №292 от 09.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.), режима использования ее земель». ..... 133
21. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №306 от 23.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила

- 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирячский район, д. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирячский район, д. Пигулино), режима использования ее земель». ..... 139
22. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №307 от 23.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино), режима использования ее земель». ..... 144
23. Постановление Администрации Смоленской области №58 от 20.02.2015г. «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, градостроительных регламентов и режимов использования их земель». ..... 149



**1. Постановление Администрации Смоленской области №587 от 24.07.2013г. «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовского, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительных регламентов и режимов использования их земель».**



АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.07.2013 № 587

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительных регламентов и режимов использования их земель

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо,

Администрация Смоленской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границу охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительный регламент и режим использования ее земель согласно приложению № 1.

2

2. Утвердить границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительный регламент и режим использования ее земель согласно приложению № 2.

3. Утвердить границу зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительный регламент и режим использования ее земель согласно приложению № 3.

4. Утвердить схему границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, согласно приложению № 4.

Губернатор  
Смоленской области



Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 24.07.2013 № 584

## ГРАНИЦА

охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительный регламент и режим использования ее земель

### 1. Общие положения

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенный по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо (далее также – объект культурного наследия) принят на государственную охрану в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.95 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Границы территории, зон охраны объекта культурного наследия определены в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

Проект зон охраны объекта культурного наследия «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв.» разработан в 2012 году обществом с ограниченной ответственностью «АК-Проект», согласован Министерством культуры Российской Федерации.

1.1. Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на северо-западе – от точки с координатами х (937,01), у (812,59) отрезком прямой линии в восточном направлении на расстояние 125,2 м до точки с координатами х (1045,55), у (875,50);

- на востоке – от точки с координатами х (1045,55), у (875,50) под прямым углом отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 164 м до точки с координатами х (1115,86), у (727,69);

- на юге – от точки с координатами х (1115,86), у (727,69) под прямым углом отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 77,9 м до точки с координатами х (1047,81), у (690,07);

- на юго-западе – от точки с координатами х (1047,81), у (690,07) под углом 120 градусов отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 82,9 м до точки с координатами х (976,27), у (732,42);

- на западе – от точки с координатами х (976,27), у (732,42) под углом 140 градусов отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 89,6 м до исходной точки.

На схеме границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, объекты, входящие в состав объекта культурного наследия, выделены коричневым цветом, территория объекта культурного наследия – красным цветом, поворотные точки границ территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1, 2, 3, 4, 5, координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия в местной системе координат МСК-67 представлены в таблице координат поворотных точек границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, в местной системе координат МСК-67 (далее также – таблица).

1.2. На территории объекта культурного наследия сохранению подлежат все исторически ценные элементы: малые формы, элементы благоустройства, зеленые насаждения, ландшафт и другие элементы, выявленные в ходе ремонтно-реставрационных работ. На территории объекта культурного наследия обеспечивается научная реставрация объекта культурного наследия с возможным воссозданием утраченных элементов ансамбля, в том числе ограждения, ворот и калиток.

При реставрации объекта культурного наследия рекомендуется максимально сохранить первоначальные подлинные архитектурные детали и строительные конструкции. Проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия запрещается, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и его территории. Хозяйственная деятельность на территории объекта культурного наследия может осуществляться методами, не нарушающими целостности объекта культурного наследия и его территории и не создающими угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения, и только по согласованию с уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия органом государственной власти.

На территории объекта культурного наследия допускается проводить следующие работы:

- работы, связанные с сохранением и восстановлением зданий и сооружений, представляющих историко-культурную ценность;
- реставрацию и воссоздание дорог и дорожек, наружное освещение, озеленение и благоустройство;

- проведение работ по благоустройству территории, вызванных требованиями современного использования объекта культурного наследия, не нарушающих исторически ценную градостроительную среду и природный ландшафт;

- работы по возведению временных сооружений для обеспечения жизнедеятельности объекта культурного наследия на основании специальных проектов, согласованных с уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия органом государственной власти;

- работы по прокладке и ремонту коммуникаций и сетей, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности и эксплуатации объекта культурного наследия;

- работы по обрезке существующих деревьев и кустарников;

- удаление больных деревьев и деревьев, расположенных ближе чем в 5 м от стен здания;

- размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам элементов архитектурной исторической среды.

На территории объекта культурного наследия запрещается:

- новое строительство, за исключением воссоздания утраченных зданий и строений на компенсационной основе;

- реконструкция и прокладка новых инженерных коммуникаций и сетей, не относящихся к объекту культурного наследия;

- прокладка открытых коммуникаций;

- размещение рекламных конструкций, закрывающих обзор на памятник;

- проведение любых проектных, строительных, землеустроительных, земляных работ, не направленных на сохранение памятника, в том числе установка временных сооружений, навесов, автостоянок, гаражей;

- посадка новых деревьев и кустарников ближе чем в 5 м от стен объекта культурного наследия.

## **2. Описание границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо**

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, на основании историко-ландшафтного

анализа, с учетом зоны наилучшего восприятия объекта культурного наследия в окружающем ландшафте установлена охранная зона объекта культурного наследия с режимом использования земель и градостроительным регламентом.

Охранная зона объекта культурного наследия установлена на территории, непосредственно окружающей объект культурного наследия и предназначенной для обеспечения его сохранности и восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, нормального функционирования и благоприятного зрительного восприятия. Охранная зона призвана обеспечить физическую сохранность объекта культурного наследия и пространственную среду, на которую он рассчитан.

Внутренняя граница охранной зоны объекта культурного наследия совпадает с границей территории объекта культурного наследия.

Внешняя граница охранной зоны объекта культурного наследия идет:

- на северо-западе – от точки с координатами  $x (861,35)$ ,  $y (927,71)$  отрезком прямой линии в восточном направлении на расстояние 158,1 м до точки с координатами  $x (1003,00)$ ,  $y (999,67)$ ;

- на востоке – от точки с координатами  $x (1003,00)$ ,  $y (999,67)$  под прямым углом отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 315,7 м до точки с координатами  $x (1144,54)$ ,  $y (717,00)$ ;

- на юго-востоке – от точки с координатами  $x (1144,54)$ ,  $y (717,00)$  под прямым углом отрезком прямой линии на расстояние 24,5 м в западном направлении до точки с координатами  $x (1122,64)$ ,  $y (707,54)$ , далее от указанной точки под прямым углом отрезком прямой линии на расстояние 19,7 м в южном направлении до точки с координатами  $x (1131,17)$ ,  $y (688,22)$ , затем от указанной точки под углом 98 градусов отрезком прямой линии на расстояние 45,2 м в западном направлении до точки с координатами  $x (1093,14)$ ,  $y (633,55)$ , далее от указанной точки под углом 62 градуса отрезком прямой линии на расстояние 28,3 м в юго-восточном направлении до точки с координатами  $x (1117,50)$ ,  $y (649,78)$ , затем от указанной точки под углом 162 градуса отрезком прямой линии на расстояние 42,6 м в юго-восточном направлении до точки с координатами  $x (1158,21)$ ,  $y (638,06)$ ;

- на юге – от точки с координатами  $x (1158,21)$ ,  $y (638,06)$  под углом 50 градусов отрезком прямой линии на расстояние 145,8 м в юго-западном направлении до точки с координатами  $x (1041,44)$ ,  $y (550,89)$ ; далее от указанной точки под углом 159 градусов отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 55,3 м до точки с координатами  $x (987,99)$ ,  $y (536,91)$ , затем от указанной точки под углом 165 градусов отрезком прямой линии на расстояние 29,3 м в северо-западном направлении до точки с координатами  $x (958,39)$ ,  $y (537,32)$ , далее от указанной точки под углом 164 градуса отрезком прямой линии на расстояние 57,5 м в северо-западном направлении до точки с координатами  $x (903,70)$ ,  $y (553,77)$ , затем от указанной точки под углом 166 градусов отрезком прямой линии на расстояние 27,2 м в северо-западном направлении до точки с координатами  $x (881,09)$ ,  $y (570,63)$ , далее от указанной точки под углом 163 градуса отрезком прямой линии на расстояние 86,6 м в северо-западном направлении до точки с координатами  $x (830,93)$ ,  $y (639,70)$ ;

- на западе – от точки с координатами  $x (830,93)$ ,  $y (639,70)$  под углом 158 градусов отрезком прямой линии на расстояние 34,5 м в северном направлении

до точки с координатами х (823,94), у (673,42), затем от указанной точки под углом 152 градуса отрезком прямой линии на расстояние 171,7 м в северо-восточном направлении до точки с координатами х (872,04), у (838,29), далее от указанной точки под углом 202 градуса отрезком прямой линии на расстояние 70,8 м в северном направлении до точки с координатами х (866,70), у (907,77), затем от указанной точки отрезком прямой линии на расстояние 20,9 м в северном направлении до исходной точки.

На схеме границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, охранная зона объекта культурного наследия выделена оранжевым цветом, поворотные точки внутренних границ охранной зоны объекта культурного наследия обозначены литерами 1, 2, 3, 4, 5, поворотные точки внешних границ – литерами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, координаты поворотных точек границ охранной зоны объекта культурного наследия в местной системе координат МСК-67 представлены в таблице.

**3. Градостроительный регламент и режим использования земель охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо**

В охранной зоне объекта культурного наследия запрещается хозяйственная и строительная деятельность, за исключением работ, направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия и его архитектурно-исторического окружения.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия допускается выполнять:

- работы по восстановлению (регенерации) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия: воссоздание реставрационными методами утраченных зданий и сооружений, малых архитектурных форм, элементов исторического благоустройства;
- реставрацию, консервацию и ремонт объекта культурного наследия в соответствии с нормами законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
- прокладку и ремонт подземных инженерных коммуникаций;
- работы по возведению временных сооружений, необходимых для обеспечения функционирования объекта культурного наследия и его архитектурно-исторического окружения, выполненные в соответствии с проектами, согласованными уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия органом государственной власти;

- работы по обрезке, удалению деревьев и других зеленых насаждений с целью обеспечения наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия;
- работы по благоустройству территории, не нарушающие зоны наилучшего восприятия объекта культурного наследия, направленные на сохранение и восстановление градостроительных характеристик исторической и природной среды, гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- установку наружного освещения, стендов и витрин, не закрывающих обзор объекта культурного наследия;
- устройство дорожных покрытий и тротуаров;
- мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности;
- размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам элементов архитектурной исторической среды.

Запрещается:

- строительство новых зданий и сооружений, за исключением воссоздания утраченных исторических строений;
- устройство воздушных линий электропередачи;
- размещение крупногабаритных рекламных конструкций и вывесок;
- размещение временных объектов, навесов, киосков, не относящихся к обеспечению функционирования и эксплуатации объекта культурного наследия;
- размещение пожароопасных и экологически вредных объектов;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на объект культурного наследия.

Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 24.04.2013 № 584

### ГРАНИЦА

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительный регламент и режим использования ее земель

**1. Описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо**

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, установлена на территории, композиционно связанной с объектом культурного наследия. Регулирование застройки и хозяйственной деятельности в данной зоне осуществляется с целью исключения негативного воздействия на визуальное восприятие объекта культурного наследия в его исторической среде.

Северо-западная, западная и юго-западная границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия совпадают с внешней юго-восточной границей охранной зоны объекта культурного наследия.

Восточная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия идет от точки с координатами х (1144,54), у (717,00) под прямым углом отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 76,2 м до точки с координатами х (1178,97), у (649,57).

Южная граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия проходит от точки с координатами х (1178,97), у (649,57) под прямым углом отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 23,5 м до точки с координатами х (1158,21), у (638,06).

На схеме границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия выделена синим цветом, поворотные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия обозначены литерами 9, 8, 23, 13, 12, 11, 10, координаты поворотных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия в местной системе координат МСК-67 представлены в таблице.

**2. Градостроительный регламент и режим использования земель зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо**

Использование земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия допускается под зону застройки объектами культурно-бытового назначения.

На данной территории допускается проводить:

- работы по восстановлению (регенерации) историко-градостроительной и природной среды: воссоздание утраченных зданий и сооружений, малых архитектурных форм, элементов исторического благоустройства;

- строительство новых зданий и сооружений, капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов при условии соблюдения следующих ограничений: высота строений не более 4 метров до венчающего карниза и 6 м до конька крыши от существующей поверхности земли (планировочная относительная отметка земли – 203 м). Крыши зданий должны быть скатные с традиционной формой и уклоном не более 50 процентов. Материал кровли: металл плоский окрашенный, дранка. Материал стен: дерево, глиняный кирпич. Во внутренних конструкциях допускается бетон и металл. Отделочные материалы: штукатурка, тесовая обшивка стен, пропиленная резьба и художественное железо для декоративных элементов. Материал оград: дерево. Габариты новых и реконструируемых зданий в плане не должны превышать 100 кв. м;

- реставрацию, консервацию и ремонт объекта культурного наследия в соответствии с нормами законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- прокладку и ремонт подземных инженерных коммуникаций;

- работы по возведению временных сооружений, необходимых для обеспечения функционирования объекта культурного наследия и его архитектурно-исторического окружения, выполненные в соответствии с проектами, согласованными уполномоченным в области сохранения, использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия органом государственной власти;

- работы по обрезке, удалению деревьев и других зеленых насаждений с целью обеспечения наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия;

- работы по благоустройству территории, не нарушающие зоны наилучшего восприятия объекта культурного наследия, направленные на сохранение и восстановление градостроительных характеристик исторической и природной среды, гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- установку наружного освещения, стендов и витрин, не закрывающих обзор объекта культурного наследия;

- устройство дорожных покрытий улиц и тротуаров;

- размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам элементов архитектурной исторической среды.

Запрещается:

- строительство новых зданий и сооружений, не отвечающих регламенту, указанному в абзаце четвертом настоящего раздела;

- строительство промышленных зданий и сооружений;

- использование при строительстве ломаных крыш;

- устройство воздушных линий электропередачи;

- размещение крупногабаритных рекламных конструкций и вывесок;

- использование активной цветовой гаммы для отделки фасадов;

- размещение временных объектов, навесов, киосков, не относящихся к обеспечению функционирования и эксплуатации объекта культурного наследия;

- размещение пожароопасных и экологически вредных объектов;

- установка на крышах зданий средств инженерно-технического обеспечения и рекламных конструкций.

Приложение № 3  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 24.07.2013 № 587

### **ГРАНИЦА**

**зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительный регламент и режим использования ее земель**

**1. Описание границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо**

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, установлена на территории, примыкающей к охранной зоне объекта культурного наследия и композиционно связанной с объектом культурного наследия, с целью сохранения и восстановления композиционной связи природного ландшафта с объектом культурного наследия.

Внутренняя северо-западная граница зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия совпадает с внешней северо-западной границей охранной зоны объекта культурного наследия.

Внутренняя восточная граница зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия идет от точки с координатами х (1003,00), у (999,67) под прямым углом отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 315,7 м до точки с координатами х (1144,54), у (717,00), далее от указанной точки под прямым углом отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 76,2 м до точки с координатами х (1178,97), у (649,57).

Внутренняя южная граница зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия проходит от точки с координатами х (1178,97), у (649,57) под прямым углом отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние

23,5 м до точки с координатами х (1158,21), у (638,06), затем от указанной точки под углом 50 градусов отрезком прямой линии на расстояние 145,8 м в юго-западном направлении до точки с координатами х (1041,44), у (550,89), далее от указанной точки под углом 159 градусов отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 55,3 м до точки с координатами х (987,99), у (536,91), затем от указанной точки под углом 165 градусов отрезком прямой линии на расстояние 29,3 м в северо-западном направлении до точки с координатами х (958,39), у (537,32), далее от указанной точки под углом 164 градуса отрезком прямой линии на расстояние 57,5 м в северо-западном направлении до точки с координатами х (903,70), у (553,77), затем от указанной точки под углом 166 градусов отрезком прямой линии на расстояние 27,2 м в северо-западном направлении до точки с координатами х (881,09), у (570,63), далее от указанной точки под углом 163 градуса отрезком прямой линии на расстояние 86,6 м в северо-западном направлении до точки с координатами х (830,93), у (639,70).

Внутренняя западная граница зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия совпадает с внешней западной границей охранной зоны объекта культурного наследия.

Внешняя граница зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия идет:

- на северо-западе – от точки с координатами х (774,61), у (1213,26) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 109 м до точки с координатами х (874,29), у (1257,56);

- на северо-востоке – от точки с координатами х (874,29), у (1257,56) под прямым углом отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 188,8 м до точки с координатами х (1003,00), у (999,67), далее от указанной точки под прямым углом отрезком прямой линии на расстояние 61,3 м в восточном направлении до точки с координатами х (1059,38), у (1025,88), затем от указанной точки под углом 127 градусов отрезком прямой линии на расстояние 277,4 м в юго-восточном направлении до точки с координатами х (1298,00), у (883,93);

- на востоке – от точки с координатами х (1298,00), у (883,93) под углом 136 градусов отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 203 м до точки с координатами х (1347,93), у (687,19);

- на юго-востоке от точки с координатами х (1347,93), у (687,19) под углом 135 градусов отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 201,6 м до точки с координатами х (1244, 93), у (513,61), далее от указанной точки под углом 151 градус отрезком прямой линии на расстояние 226,2 м в юго-восточном направлении до точки с координатами х (1049,27), у (399,98);

- на юге – от точки с координатами х (1049,27), у (399,98) под углом 150 градусов отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 51 м до точки с координатами х (998,33), у (401,45);

- на юго-западе – от точки с координатами х (998,33), у (401,45) под углом 149 градусов отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 20,4 м до точки с координатами х (821,87), у (501,80), затем от указанной точки под углом 178 градусов отрезком прямой линии на расстояние 95,1 м в северо-западном направлении до точки с координатами х (739,91), у (558,62), далее от указанной

точки под углом 143 градуса отрезком прямой линии на расстояние 118,7 м в северо-западном направлении до точки с координатами х (697,09), у (669,31);

- на западе – от точки с координатами х (697,09), у (669,31) под углом 151 градус отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 38,1 м до точки с координатами х (699,21), у (706,82), затем от указанной точки под углом 178 градусов отрезком прямой линии на расстояние 181,8 м в северном направлении до точки с координатами х (727,06), у (885,85), далее от указанной точки под углом 81 градус отрезком прямой линии на расстояние 80,5 м в юго-восточном направлении до точки с координатами х (803,02), у (862,65), затем от указанной точки под углом 84 градуса отрезком прямой линии на расстояние 60,2 м в северном направлении до точки с координатами х (810,42), у (935,01), далее от указанной точки под углом 177 градусов отрезком прямой линии на расстояние 80,8 м в северном направлении до точки с координатами х (811, 25), у (999,56); затем от указанной точки под углом 167 градусов отрезком прямой линии на расстояние 214,7 м в северо-западном направлении до исходной точки.

На схеме границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия выделена зеленым цветом, поворотные точки внутренних границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия обозначены литерами 6, 7, 8, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, поворотные точки внешних границ – литерами 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, координаты поворотных точек границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия в местной системе координат МСК-67 представлены в таблице.

## **2. Градостроительный регламент и режим использования земель зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо**

В зоне охраняемого природного ландшафта запрещается хозяйственная и строительная деятельность, за исключением работ, направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия и его архитектурно-исторического окружения.

Использование территории допускается под зону рекреационного и сельскохозяйственного назначения.

На данной территории допускается проводить:

- размещение малых архитектурных форм (высотой не более 4 м), пешеходных мостов, лестниц;
- посадку деревьев и кустарников, разбивку клумб, устройство газонов при условии сохранения и восстановления сложившегося соотношения открытых и

закрытых пространств, вырубка дисгармоничных дикорастущих деревьев и кустарников;

- работы по осушению заболоченных территорий;
- работы по санитарной расчистке территорий;
- работы по обрезке деревьев и кустарников;
- работы по благоустройству территории;
- устройство пешеходных и велосипедных дорожек;
- работы по сохранению гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- инженерно-транспортные работы, не создающие условий для дополнительного увеличения транспортных потоков;

- размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам элементов архитектурной исторической среды.

Запрещается:

- любая хозяйственная и строительная деятельность, в том числе строительство новых зданий и сооружений, строительство временных зданий, сооружений, линейных объектов, вышек сотовой связи.


- размещение пожароопасных и экологически вредных объектов;
- размещение крупногабаритных рекламных конструкций и вывесок;
- устройство воздушных линий электропередач.

16

Приложение № 4  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 24.04.2013 № 587

**СХЕМА**

**границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо**



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

■ - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенный по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо;

■ - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо;

■ - охранный зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо;

■ - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо;

■ - зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо;

■ ■ - границы территории хутора Загорье;

■ ■ - границы территории мемориального музея-усадьбы А.Т. Твардовского.

**ТАБЛИЦА**

**координат поворотных точек границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, в местной системе координат МСК-67**

Литера поворотной точки на схеме границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Усадьба Твардовских, кон. XIX – нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо	Координаты (х) поворотной точки	Координаты (у) поворотной точки
1	937,01	812,59
2	1045,55	875,50
3	1115,86	727,69
4	1047,81	690,07
5	976,27	732,45
6	861,35	927,71
7	1003,00	999,67
8	1144,54	717,00
9	1122,64	707,54
10	1131,17	688,22
11	1093,14	663,55
12	1117,50	649,78

13	1158,21	638,06
14	1041,44	550,89
15	987,99	536,91
16	958,39	537,32
17	903,70	553,77
18	881,09	570,63
19	830,93	639,70
20	823,94	673,42
21	872,04	838,29
22	866,70	907,77
23	1178,97	649,57
24	774,61	1213,26
25	874,29	1257,56
26	1059,38	1025,88
27	1298,00	883,93
28	1347,93	687,19
29	1244,93	513,61
30	1049,27	399,98
31	998,33	401,45
32	821,87	501,80
33	739,91	558,62
34	697,09	669,31
35	699,21	706,82
36	727,06	885,85
37	803,02	862,65
38	810,42	935,01
39	811,25	999,56

## 2. Постановление Администрации Смоленской области №358 от 16.05.2014г. «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 24.07.2013г. № 587»

### АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2014 г. N 358

#### О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.07.2013 N 587

Администрация Смоленской области постановляет:

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 24.07.2013 N 587 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения "Усадьба Твардовских, кон. XIX - нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)", расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо, градостроительных регламентов и режимов использования их земель" следующие изменения:

1) в приложении N 1:

- в пункте 1.1 раздела 1:

- в абзаце втором цифры "937,01" заменить цифрами "433779,98", цифры "812,59" заменить цифрами "12544,83", цифры "1045,55" заменить цифрами "433845,57", цифры "875,50" заменить цифрами "1254590,02";

- в абзаце третьем цифры "1045,55" заменить цифрами "433845,57", цифры "875,50" заменить цифрами "1254590,02", цифры "1115,86" заменить цифрами "433699,95", цифры "727,69" заменить цифрами "1254664,02";

- в абзаце четвертом цифры "1115,86" заменить цифрами "433699,95", цифры "727,69" заменить цифрами "1254664,02", цифры "1047,81" заменить цифрами "433660,64", цифры "690,07" заменить цифрами "1254597,12";

- в абзаце пятом цифры "1047,81" заменить цифрами "433660,64", цифры "690,07" заменить цифрами "1254597,12", цифры "976,27" заменить цифрами "433701,02", цифры "732,42" заменить цифрами "1254524,64";

- в абзаце шестом цифры "976,27" заменить цифрами "433701,02", цифры "732,42" заменить цифрами "1254524,64";

- в разделе 2:

- в абзаце шестом цифры "861,35" заменить цифрами "433892,85", цифры "927,71" заменить цифрами "1254404,90", цифры "1003,00" заменить цифрами "433968,33", цифры "999,67" заменить цифрами "1254544,32";

- в абзаце седьмом цифры "1003,00" заменить цифрами "433968,33", цифры "999,67" заменить цифрами "1254544,32", цифры "1144,54" заменить цифрами "433690,03", цифры "717,00" заменить цифрами "1254692,91";

- в абзаце восьмом цифры "1144,54" заменить цифрами "433690,03", цифры "717,00" заменить цифрами "1254692,91", цифры "1122,64" заменить цифрами "433680,03", цифры "707,54" заменить цифрами "1254671,32", цифры "1131,17" заменить цифрами "433660,97", цифры "688,22" заменить цифрами "1254680,33", цифры "1093,14" заменить цифрами "433635,37", цифры "633,55" заменить цифрами "1254643,03", цифры "1117,50" заменить цифрами "433622,26", цифры "649,78" заменить цифрами "1254667,70", цифры "1158,21" заменить цифрами "433611,64", цифры "638,06" заменить цифрами "1254708,61";

- в абзаце девятом цифры "1158,21" заменить цифрами "433611,64", цифры "638,06" заменить цифрами "1254708,61", цифры "1041,44" заменить цифрами "433521,63", цифры "550,89" заменить цифрами "1254594,40", цифры "987,99" заменить цифрами "433506,29", цифры "536,91" заменить цифрами "1254541,44", цифры "958,39" заменить цифрами "433505,93", цифры "537,32" заменить цифрами "1254511,90", цифры "903,70" заменить цифрами "433520,90", цифры "553,77" заменить цифрами "1254456,92", цифры "881,09" заменить цифрами "433537,13", цифры "570,63" заменить цифрами "1254433,92", цифры "830,93" заменить цифрами "433604,73", цифры "639,70" заменить цифрами "1254382,07";

- в абзаце десятом цифры "830,93" заменить цифрами "433604,73", цифры "639,70" заменить

цифрами "1254382,07", цифры "823,94" заменить цифрами "433638,18", цифры "673,42" заменить цифрами "1254374,22", цифры "872,04" заменить цифрами "433803,91", цифры "838,29" заменить цифрами "1254417,90", цифры "866,70" заменить цифрами "433873,09", цифры "907,77" заменить цифрами "1254410,75";

2) в разделе 1 приложения N 2:

- в абзаце четвертом цифры "1144,54" заменить цифрами "433690,03", цифры "717,00" заменить цифрами "1254692,91", цифры "1178,97" заменить цифрами "433623,67", цифры "649,57" заменить цифрами "1254729,02";

- в абзаце пятом цифры "1178,97" заменить цифрами "433623,67", цифры "649,57" заменить цифрами "1254729,02", цифры "1158,21" заменить цифрами "433611,64", цифры "638,06" заменить цифрами "1254708,61";

3) в разделе 1 приложения N 3:

- в абзаце четвертом цифры "1003,00" заменить цифрами "433968,33", цифры "999,67" заменить цифрами "1254544,32", цифры "1144,54" заменить цифрами "433690,03", цифры "717,00" заменить цифрами "1254692,91", цифры "1178,97" заменить цифрами "433623,67", цифры "649,57" заменить цифрами "1254729,02";

- в абзаце пятом цифры "1178,97" заменить цифрами "433623,67", цифры "649,57" заменить цифрами "1254729,02", цифры "1158,21" заменить цифрами "433611,64", цифры "638,06" заменить цифрами "1254708,61", цифры "1041,44" заменить цифрами "433521,63", цифры "550,89" заменить цифрами "1254594,40", цифры "987,99" заменить цифрами "433506,29", цифры "536,91" заменить цифрами "1254541,44", цифры "958,39" заменить цифрами "433505,93", цифры "537,32" заменить цифрами "1254511,90", цифры "903,70" заменить цифрами "433520,90", цифры "553,77" заменить цифрами "1254456,92", цифры "881,09" заменить цифрами "433537,13", цифры "570,63" заменить цифрами "1254493,92", цифры "830,93" заменить цифрами "433604,73", цифры "639,70" заменить цифрами "1254832,07";

- в абзаце восьмом цифры "774,61" заменить цифрами "434175,45", цифры "1213,26" заменить цифрами "1254310,90", цифры "874,29" заменить цифрами "434222,24", цифры "1257,56" заменить цифрами "1254409,18";

- в абзаце девятом цифры "874,29" заменить цифрами "434222,24", цифры "1257,56" заменить цифрами "1254409,18", цифры "1003,00" заменить цифрами "433968,33", цифры "999,67" заменить цифрами "1254544,32", цифры "1059,38" заменить цифрами "433995,95", цифры "1025,88" заменить цифрами "1254599,88", цифры "1298,00" заменить цифрами "433860,57", цифры "883,93" заменить цифрами "1254841,64";

- в абзаце десятом цифры "1298,00" заменить цифрами "433860,57", цифры "883,93" заменить цифрами "1254841,64", цифры "1347,93" заменить цифрами "433665,61", цифры "687,19" заменить цифрами "1254896,59";

- в абзаце одиннадцатом цифры "1347,93" заменить цифрами "433665,61", цифры "687,19" заменить цифрами "1254896,59", цифры "1244,93" заменить цифрами "433489,75", цифры "513,61" заменить цифрами "1254798,38", цифры "1049,27" заменить цифрами "433371,28", цифры "399,98" заменить цифрами "1254606,16";

- в абзаце двенадцатом цифры "1049,27" заменить цифрами "433371,28", цифры "399,98" заменить цифрами "1254606,16", цифры "998,33" заменить цифрами "433371,42", цифры "401,45" заменить цифрами "1254555,30";

- в абзаце тринадцатом цифры "998,33" заменить цифрами "433371,42", цифры "401,45" заменить цифрами "1254555,30", цифры "821,87" заменить цифрами "433466,92", цифры "501,80" заменить цифрами "1254376,63", цифры "739,91" заменить цифрами "433521,46", цифры "558,62" заменить цифрами "1254293,39", цифры "697,09" заменить цифрами "433630,76", цифры "669,31" заменить цифрами "1254247,78";

- в абзаце четырнадцатом цифры "697,09" заменить цифрами "433630,76", цифры "669,31" заменить цифрами "1254247,78", цифры "699,21" заменить цифрами "433668,25", цифры "706,82" заменить цифрами "1254248,91", цифры "727,06" заменить цифрами "433847,57", цифры "885,85" заменить цифрами "1254272,02", цифры "803,02" заменить цифрами "433826,41", цифры "862,65" заменить цифрами "1254272,02", цифры "810,42" заменить цифрами "433898,80", цифры "935,01" заменить цифрами "1254353,90", цифры "811,25" заменить цифрами "433963,21", цифры "999,56"

заменить цифрами "1254353,03";

4) таблицу приложения N 4 изложить в следующей редакции:

"Таблица  
 координат поворотных точек границ территории и зон охраны  
 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
 федерального значения "Усадьба Твардовских,  
 кон. XIX - нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)",  
 расположенного по адресу: Смоленская область,  
 Починковский район, д. Сельцо, в местной  
 системе координат МСК-67

Литера поворотной точки на схеме границ территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения "Усадьба Твардовских, кон. XIX - нач. XX вв. (филиал музея-заповедника)", расположенного по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо	Координаты (x) поворотной точки	Координаты (y) поворотной точки
1	433779,98	1254483,38
2	433845,57	1254590,02
3	433699,95	1254664,02
4	433660,64	1254597,12
5	433701,02	1254524,64
6	433892,85	1254404,90
7	433968,33	1254544,32
8	433690,03	1254692,91


9	433680,03	1254671,32
10	433660,97	1254680,33
11	433635,37	1254643,03
12	433622,26	1254667,70
13	433611,64	1254708,61
14	433521,63	1254594,40
15	433506,29	1254541,44
16	433505,93	1254511,90
17	433520,90	1254456,92
18	433537,13	1254433,92
19	433604,73	1254382,07
20	433638,18	1254374,22
21	433803,91	1254417,90
22	433873,09	1254410,75
23	433623,67	1254729,02
24	434175,45	1254310,90
25	434222,24	1254409,18
26	433995,95	1254599,88
27	433860,57	1254841,64

28	433665,61	1254896,59
29	433489,75	1254798,38
30	433371,28	1254606,16
31	433371,42	1254555,30
32	433466,92	1254376,63
33	433521,46	1254293,39
34	433630,76	1254247,78
35	433668,25	1254248,91
36	433847,57	1254272,02
37	433826,41	1254348,41
38	433898,80	1254353,90
39	433963,21	1254353,03

".

Губернатор  
Смоленской области  
А.В.ОСТРОВСКИЙ

**3. Постановление Администрации Смоленской области №683 от 11.09.2013г. «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д.16, градостроительных регламентов и режимов использования их земель».**



2

регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, градостроительные регламенты и режимы использования ее земель согласно приложению № 2.

3. Утвердить схему границ территории, зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16 (далее также – схема), согласно приложению № 3.

Губернатор  
Смоленской области



Протокол **А.В. Островский**  
отдел

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 11.09.2013 № 683

**ГРАНИЦА**  
**охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)**  
**регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская**  
**область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16,**  
**и режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16 (далее также – объект культурного наследия), принят на государственную охрану в соответствии с решением Смоленской областной Думы от 28.02.95 № 24 «О сохранении культурного наследия Смоленской области». Здание расположено в ряду застройки ул. Соболева, на красную линию которой выходит северным фасадом, а восточным – на красную линию ул. Красный Ручей. Здание относится ко 2-й половине XIX в. и находится к северо-востоку от Смоленской крепостной стены, на левом берегу р. Днепра. Здесь к ул. Соболева спускается ул. Красный Ручей. Дом, фиксирующий угол квартала, состоит из двух разновременных частей, соединенных арочным проездом во двор. Невысокое здание периода эклектики с мотивами средневекового зодчества Западной Европы оригинально по композиции и обладает индивидуальным силуэтом, что редко встречается в жилом строительстве этого времени.

Границы территории, зон охраны объекта культурного наследия определены в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

Проект зон охраны объекта культурного наследия разработан в 2012 году автономной некоммерческой организацией «Зодчий» архитектурно-проектная мастерская и согласован с Администрацией города Смоленска.

**1.1. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия проходит по отмостке дома № 16 по ул. Соболева.

На схеме территория объекта культурного наследия обозначена коричневым цветом.

### **1.2. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В пределах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешаются:

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия;

- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия;

- снос ветхих, аварийных и диссонирующих строений и сооружений, не находящихся на государственной охране;

- проведение хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- размещение вывесок, рекламы, информационных надписей и обозначений, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- сохранение ценных в историко-культурном отношении красных линий улиц.

Запрещаются:

- новое строительство;

- размещение временных построек, навесов и т.п.;

- размещение рекламы на растяжках через проезды.

На территориях, расположенных в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.

### **2. Описание границы охранной зоны объекта культурного наследия**

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (статья 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Граница охранной зоны объекта культурного наследия идет:

- на севере: от точки O1 с координатами X=1148.67, Y=744, лежащей на красной линии ул. Соболева, через точки O2-O7 до пересечения красных линий ул. Соболева и ул. Красный Ручей (точка O8);
- на востоке: от точки пересечения красных линий ул. Соболева и ул. Красный Ручей (точка O8) через точки O9-O12 до точки O13 с координатами X=1128.30, Y=780.53;
- на юге: от точки O13 до точки O14 с координатами X=1131.25, Y=745.07, лежащей на границе кадастрового участка 67:27:0031902:10;
- на западе: от точки O14 отрезком прямой линии через поворотную точку (O15) кадастрового участка 67:27:0031902:10 вдоль границы данного участка до пересечения с красной линией ул. Соболева.

### **2.1. Режим использования земель охранной зоны объекта культурного наследия**

В пределах охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается выполнять следующие работы:

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории охранной зоны, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- проведение хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- размещение вывесок, информационных надписей и обозначений, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
- проведение работ по сохранению гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.


Запрещается размещение рекламы на щитах, световых панелях и на растяжках через уличные проезды.

На территориях, расположенных в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.

На схеме охранная зона объекта культурного наследия обозначена желтым цветом и литерой ОЗ.

6

Координаты поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного наследия представлены на рисунке 1.



Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 11.09.2013 № 683

## ГРАНИЦА

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, градостроительные регламенты и режимы использования ее земель

### 1. Общие положения

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений (статья 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

### 2. Градостроительные регламенты и режимы использования земель зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются следующие градостроительные регламенты и режимы использования ее земель: режим 1, режим 2.

#### 2.1. Описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 1

Выделяют два участка, в пределах которых установлен режим 1.

2.1.1. Описание границы западного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 1.

Граница западного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 1, идет от точки пересечения красных линий ул. Малошкольной и ул. Соболева (точка 1) по красной линии ул. Соболева через точки 2-3 до точки 4 с координатами X=1148.67, Y=744.92, далее через поворотную точку (точка 5) границы кадастрового участка 67:27:0031902:10 вдоль этой границы до точки 6, далее к точке 7 с координатами X=1128.30, Y=780.53, лежащей на красной линии

ул. Красный Ручей, затем вдоль этой красной линии через точки 8-9 до точки 10, далее через точки 11-13 (поворотные точки границы кадастрового участка 67:27:0031902:10), точки 14-15 (поворотные точки границы кадастрового участка 67:27:0031902:9) до точки 16, лежащей на красной линии ул. Малошкольной, затем по этой красной линии через точки 17-21 до пересечения с красной линией ул. Соболева (точка 1).

2.1.2. Описание границы восточного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 1.

Граница восточного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 1, идет от точки пересечения красных линий ул. Соболева и ул. Тимирязева (точка 1) по красной линии ул. Тимирязева через точки 2-6 до точки 7 с координатами  $X=1144.09$ ,  $Y=868.02$ , далее через поворотные точки (точки 8-11) границы кадастрового участка 67:27:0031903:4, поворотные точки (точки 12-16) границы кадастрового участка 67:27:0031903:9 до красной линии ул. Красный Ручей, затем вдоль этой красной линии на территориях, расположенных в границах территории, и через точки 17-18 до пересечения с красной линией ул. Соболева (точка 1).

## **2.2. Режим 1, установленный в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности**

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 1, в соответствии с проектами проведения землеустроительных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, разрешаются:

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с учетом адаптации внешнего облика зданий к исторически ценной застройке и с ограничением уровня высоты новой застройки до 9 м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа, расположенного на высоте до 1,2 м от уровня земли) до конька крыши (два этажа со скатной формой крыш);

- размещение вывесок, рекламы, информационных надписей и обозначений, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- сохранение ценных в историко-культурном отношении красных линий улиц.

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 1, запрещается размещение рекламы на растяжках через уличные проезды.

На схеме зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 1, обозначена голубым цветом и литерой Р1.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия представлены на рисунках 2, 3.

На территориях, расположенных в границах территории объекта культурного наследия «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.

### **2.3. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2**

Выделяют три участка, в пределах которых установлен режим 2.

2.3.1. Описание границы западного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2.

Граница западного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2, идет от точки 1, лежащей на красной линии ул. Малошкольной, через поворотные точки (2-4) границы кадастрового участка 67:27:0031902:9, поворотные точки (5-6) границы кадастрового участка 67:27:0031902:10 до точки 7, лежащей на красной линии ул. Красный Ручей, затем по этой красной линии через точки 8-19 до точки пересечения с красной линией пер. Малошкольного (точка 20), далее по этой красной линии через точки 21-26 до точки пересечения с красной линией ул. Малошкольной (точка 27), далее по этой красной линии через точки 28-33 до точки 1.

2.3.2. Описание границы центрального участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2.

Граница центрального участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2, идет от точки пересечения красных линий ул. Фурманова и ул. Красный Ручей (точка 1) по красной линии ул. Красный Ручей через точки 2-11 до точки пересечения с красной линией ул. Зеленый Ручей (точка 12), далее по этой красной линии через точки 13-15 до поворотной точки границы кадастрового участка 67:27:0031906:10 (точка 16), далее отрезком прямой линии через поворотную точку границы кадастрового участка 67:27:0031906:10 (точка 17) до пересечения с красной линией ул. Фурманова (точка 18), далее по этой красной линии через точки 19-22 до точки 1.

2.3.3. Описание границы восточного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2.

Граница восточного участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2, идет от поворотной точки границы кадастрового участка 67:27:0031903:9

(точка 1) по этой границе через поворотные точки 2-5 до поворотной точки границы кадастрового участка 67:27:0031903:4 (точка 6), далее по этой границе через поворотные точки 7-9 до точки 10, лежащей на красной линии ул. Тимирязева, далее по этой красной линии через точки 11-15 до точки пересечения с красной линией пер. Тимирязева (точка 16), далее по этой красной линии через точки 17-34 до точки пересечения с красной линией ул. Зеленый Ручей (точка 35), далее по этой красной линии через точки 36-41 до точки 1.

#### **2.4. Режим 2, установленный в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности**

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 2, в соответствии с проектами проведения землеустроительных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, разрешаются:

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с ограничением уровня высоты застройки до 12 м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа, расположенного на высоте до 1,2 м от уровня земли) до конька крыши (два-три этажа со скатной формой крыш);

- размещение вывесок, рекламы, информационных надписей и обозначений, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;


- сохранение ценных в историко-культурном отношении красных линий улиц.

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 2, запрещается размещение рекламы на растяжках через уличные проезды.

На схеме зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 2, обозначена сиреневым цветом и литерой Р2.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия представлены на рисунках 4 - 6.

На территориях, расположенных в границах территории объекта культурного наследия «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.



Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим Р1 (западный участок)


№ точки	Рубли	Меры линий	Координаты		Принадлежность границ	№ точки
			X	Y		
1	с:в 86 59 57	10.60	1147.35	710.39	Красная линия ул. Соболева	1
2	с:в 88 19 30	10.64	147.91	720.98		2
3	с:в 88 04 56	13.32	148.22	731.61		3
4	ю:в 00 28 30	3.22	148.67	744.92	Граница охранной зоны	4
5	ю:в 00 30 17	14.19	145.44	744.95		5
6	ю:в 85 14 24	35.58	131.25	745.07	Граница охранной зоны	6
7	ю:з 13 00 10	2.78	1128.30	780.53		7
8	ю:з 13 46 43	11.43	1125.59	779.91	Красная линия ул. Красный Ручей	8
9	ю:з 16 39 36	4.79	1114.48	777.18		9
10	с:з 77 50 25	2.87	1109.89	775.81	Граница охранной зоны	10
11	с:з 77 51 47	17.60	1110.50	773.00		11
12	с:з 74 53 49	10.98	1114.20	755.80	Отвод (67:27:0031902:10)	12
13	с:з 74 52 38	25.07	1117.06	745.20		13
14	с:з 74 25 29	20.86	1123.60	721.00	Отвод (67:27:0031902:9)	14
15	с:з 74 40 18	5.70	1129.20	700.91		15
16	с:з 42 57 51	5.22	1130.71	695.41	Граница охранной зоны	16
17	с:з 50 02 47	3.79	1134.53	698.97		17
18	с:з 33 23 37	10.31	1136.96	701.87	Красная линия ул. Малюшкольная	18
19	с:з 46 56 09	1.23	1145.57	707.55		19
20	с:з 57 50 46	1.31	1146.41	708.44		20
21	с:з 73 18 44	0.88	1147.10	709.55		21
1						1

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим Р1 (западный участок)

Рисунок 2. Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим Р1 (западный участок) и координаты ее поворотных точек.

13



Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим Р1 (восточный участок)


№ точек	Рульбы	Меры линий	Координаты		Принадлежность границ	№ точек
			X	Y		
1	ю-в 73 47 09	27.57	1158.00	803.88	Красная линия ул. Тимирязева	1
2	с-в 59 54 33	1.29	1150.30	830.35		2
3	с-в 79 01 45	2.72	1150.95	831.47		3
4	ю-в 86 20 46	3.55	1151.47	834.14		4
5	ю-в 75 30 31	20.91	1151.24	837.68		5
6	ю-в 79 15 09	10.28	1146.01	857.92		6
7	ю-в 15 29 25	5.71	1144.09	868.02	Граница охранной зоны	7
8	ю-в 15 29 25	35.16	1138.59	866.49	Отвод (67:27:0031903-4)	8
9	с-в 63 08 21	8.07	1104.70	857.10		9
10	с-в 63 08 21	10.95	1108.34	849.90	Отвод (67:27:0031903-9)	10
11	с-в 63 08 21	3.52	1113.29	840.14		11
12	ю-в 75 06 18	7.12	1114.88	837.00		12
13	с-в 11 38 01	3.11	1113.05	830.12		13
14	ю-в 78 21 59	10.60	1116.10	829.49	14	
15	ю-в 69 08 33	17.36	1113.96	819.11	15	
16	с-в 14 11 59	18.71	1107.78	802.89	Красная линия ул. Красный Ручей	16
17	с-в 02 01 13	19.57	1125.92	798.30		17
18	с-в 26 36 06	14.00	1145.48	797.61		18
1						1

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим Р1 (восточный участок)

Рисунок 3. Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим Р1 (восточный участок) и координаты ее поворотных точек.

14



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


————— - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим P2 (западный участок)

Рисунок 4. Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим P2 (западный участок) и координаты ее поворотных точек.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим P2 (западный участок)

№ точки	Румбы	Меры длины	Координаты		Принадлежность границы	№ точек
			X	Y		
1	ю-в 74 39 59	5.70	1130.71	695.41	Граница охранной зоны	1
2	ю-в 74 25 34	20.86	1129.20	700.91		2
3	ю-в 74 52 33	25.07	1123.60	721.00	Отвод (67:27:0031902:9)	3
4	ю-в 74 53 60	10.98	1117.06	745.20		4
5	ю-в 77 51 36	17.59	1114.20	755.80	Отвод (67:27:0031902:10)	5
6	ю-в 77 51 36	2.88	1110.50	773.00		6
7	ю-з 16 39 13	4.79	1109.89	775.81	Граница охранной зоны	7
8	ю-з 19 06 49	7.95	1105.31	774.44		8
9	ю-з 21 30 57	6.16	1097.80	771.84	Красная линия ул. Красный Ручей	9
10	ю-з 26 49 33	5.35	1092.07	769.58		10
11	ю-з 31 32 51	14.31	1087.29	767.16	Красная линия ул. Красный Ручей	11
12	ю-з 33 36 47	11.51	1075.10	759.68		12
13	ю-з 34 47 09	8.37	1065.52	753.31	Красная линия ул. Красный Ручей	13
14	ю-з 34 57 56	30.83	1058.65	748.53		14
15	ю-з 50 29 50	0.78	1033.38	730.87	Красная линия пер. Малошкольный	15
16	ю-з 81 14 48	0.60	1032.89	730.27		16
17	с-з 79 25 06	0.74	1032.80	729.68	Красная линия пер. Малошкольный	17
18	с-з 56 58 19	0.72	1032.93	728.95		18
19	с-з 34 59 55	2.16	1033.33	728.35	Красная линия пер. Малошкольный	19
20	с-з 49 56 05	32.05	1031.55	727.11		20
21	с-з 47 40 29	13.12	1052.18	702.58	Красная линия ул. Малошкольная	21
22	с-з 59 21 13	0.21	1061.02	692.88		22
23	с-з 52 37 51	22.65	1061.13	692.70	Красная линия ул. Малошкольная	23
24	с-з 47 22 27	1.98	1074.88	674.70		24
25	с-з 32 41 34	1.70	1076.22	673.24	Красная линия ул. Малошкольная	25
26	с-з 14 28 40	1.43	1077.65	672.52		26
27	с-в 26 54 08	4.56	1079.03	671.96	Красная линия ул. Малошкольная	27
28	с-в 26 29 16	15.93	1083.10	674.02		28
29	с-в 24 43 03	13.78	1097.36	681.13	Красная линия ул. Малошкольная	29
30	с-в 24 21 20	7.69	1109.87	686.89		30
31	с-в 18 37 58	10.57	1116.88	690.06	Красная линия ул. Малошкольная	31
32	с-в 26 15 26	4.03	1126.90	693.44		32
33	с-в 42 57 51	0.28	1130.51	695.22	Красная линия ул. Малошкольная	33
1						1

15



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


——— - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим Р2 (центральный участок)

Рисунок 5. Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим Р2 (центральный участок) и координаты ее поворотных точек.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим Р2 (центральный участок)

№ точки	Рубеж	Меры линий	Координаты		Принадлежность границы	№ точки
			X	Y		
1	св 10 08 47	2.68	1057.25	769.05	Красная линия ул. Красный Ручей	1
2	св 34 57 09	11.76	1059.89	769.52		2
3	св 22 17 58	1.77	1069.53	776.26		3
4	св 18 32 38	1.33	1071.17	775.58		4
5	св 53 33 31	9.90	1072.43	776.01		5
6	св 63 43 20	4.19	1078.31	783.97		6
7	св 71 12 58	3.58	1080.16	787.73		7
8	св 87 05 08	2.64	1081.32	791.12	8	
9	юв 81 34 28	3.04	1081.45	793.75	9	
10	юв 70 18 36	2.02	1081.01	796.76	Красная линия ул. Зеленый Ручей	10
11	юв 46 06 11	13.37	1080.32	798.67		11
12	юв 56 03 39	2.55	1078.90	800.78		12
13	юв 41 51 08	3.49	1069.63	810.42		13
14	юв 27 25 46	3.00	1065.54	814.08	14	
15	юв 60 36 32	19.16	1062.88	815.46	15	
16	юв 33 01 26	16.46	1053.48	832.15	Отвод (67:27:0031906:10)	16
17	юв 33 01 26	34.24	1039.68	823.18	Граница охранной зоны	17
18	св 34 24 45	4.82	1010.97	804.52		18
19	св 37 31 06	19.30	1014.94	801.79	Красная линия ул. Фурманова	19
20	св 38 44 16	21.83	1030.25	790.04		20
21	св 39 26 44	11.08	1047.28	776.38		21
22	св 11 48 02	1.44	1055.83	769.34		22

16



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

——— - границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим Р2 (восточный участок)

Рисунок 6. Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, режим Р2 (восточный участок) и координаты ее поворотных точек.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, режим Р2 (восточный участок)


№ точек	Рубеж	Меры линий	Координаты		Принадлежность границы	№ точек
			X	Y		
1	с:в 69 08 33	17.36	1107.78	802.89	Отвод (67:27:0031903:9)	1
2	с:в 78 21 59	10.60	1113.96	819.11		2
3	ю:в 11 38 01	3.11	1116.10	829.49		3
4	с:в 75 06 18	7.12	1113.05	830.12		4
5	ю:в 63 08 21	3.31	1114.88	837.00	5	
6	ю:в 63 08 21	11.19	1113.38	839.96	6	
7	ю:в 63 08 21	8.03	1108.33	849.94	7	
8	с:в 15 29 25	35.77	1104.70	857.10	8	
9	с:в 15 29 25	5.10	1139.17	866.65	9	
10	ю:в 79 15 09	3.80	1144.09	868.02	Граница охральной зоны	10
11	ю:в 79 59 46	12.82	1143.38	871.76	Красная линия ул. Тимирязева	11
12	ю:в 74 12 20	2.45	1141.16	884.38		12
13	ю:в 61 08 32	1.44	1138.21	896.20		13
14	ю:в 46 35 54	1.27	1137.55	898.56		14
15	ю:в 05 38 01	2.15	1136.85	899.82	15	
16	ю:з 12 18 53	2.58	1135.98	900.74	16	
17	ю:з 23 13 49	10.68	1133.84	900.96	17	
18	ю:з 20 54 35	10.63	1131.32	900.40	18	
19	ю:з 22 18 32	11.38	1121.50	896.19	19	
20	ю:з 35 20 20	0.64	1111.57	892.40	20	
21	ю:з 49 53 49	2.07	1101.04	888.08	21	
22	ю:з 38 33 03	3.04	1100.52	887.71	22	
23	ю:з 37 36 50	3.08	1099.19	886.12	23	
24	ю:з 32 32 30	2.44	1096.81	884.23	24	
25	ю:з 10 17 36	0.90	1094.37	882.35	25	
26	ю:з 42 23 26	1.85	1092.32	881.04	26	
27	ю:з 34 22 44	1.84	1091.44	880.88	27	
28	ю:з 48 54 46	7.25	1090.07	882.13	28	
29	ю:з 51 07 24	9.08	1088.72	881.20	29	
30	ю:з 45 13 34	5.73	1083.95	875.73	30	
31	ю:з 47 11 10	8.47	1078.25	868.66	31	
32	ю:з 47 57 43	14.61	1074.21	864.59	32	
33	ю:з 47 52 23	4.79	1068.46	858.38	33	
34	с:з 56 56 23	15.36	1058.68	847.53	34	
35	с:з 47 18 10	11.95	1055.46	843.98	35	
36	с:з 47 03 14	9.86	1063.84	831.10	36	
37	с:з 39 26 19	3.54	1071.95	822.32	37	
38	с:з 26 46 41	4.33	1078.67	815.10	38	
39	с:з 24 51 60	6.96	1081.40	812.85	39	
40	с:з 17 25 20	16.98	1085.27	810.90	40	
41			1091.58	807.97	41	
1					1	



17

Приложение № 3  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 11.09.2013 №683

**Схема**  
границ территории, зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения  
«Дом жилой», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - объект культурного наследия «Дом жилой»
- O3** - охранная зона
- P1** - граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим P1
-  **P2** - граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, режим P2
-  - ценные в историко-культурном отношении красные линии улиц, рекомендуемые к сохранению

4. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №21 от 31.01.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково), режимов использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 31.01.2014

№ 21

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с

2

немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**В.А. Кононов**

Рязанская область, г. Рязань, ул. Мухоморова, д. 10  
 Администрация Рязанской области  
 Департамент культуры и туризма  
 Ю.В. Савосьянов

Отдел в - в дел  
 Н.А. Павлинская  
 тел.: 31-24-01  
 « 2014 »

« 2014 »

« 2014 »

« 2014 »

« 2014 »

Визы: Е.Н. Филимонов

О.А. Колосин

Н.В. Кошвинова

Н.А. Егоренкова

Приложение № 1  
к приказу Департамента Смоленской  
области по культуре и туризму  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 № \_\_\_\_\_

## **ГРАНИЦА**

**территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково), режим использования ее земель**

### **1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково) (далее также – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границе территории объекта культурного наследия расположены захоронения воинов Советской Армии и памятный знак.

#### **1.1. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет по границе земельного участка с кадастровым номером 67:20:0780101:216:

- на севере – от точки 1 с координатами х (494588,17), у (2233053,24) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 14,35 м до точки 2 с координатами х (494579,97), у (2233065,02);

- на востоке – от точки 2 с координатами х (494579,97), у (2233065,02) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 11,82 м до точки 3 с координатами х (494570,82), у (2233057,53);

- на юге – от точки 3 с координатами х (494570,82), у (2233057,53) отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 13,46 м до точки 4 с координатами х (494579,12), у (2233046,93);

- на западе – от точки 4 с координатами х (494579,12), у (2233046,93) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 11,03 м до точки 1 с координатами х (494588,17), у (2233053,24).

На схеме границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково) территория объекта культурного наследия выделена красным цветом. Поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1, 2, 3, 4. Координаты поворотных точек территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице координат поворотных точек границы территории объекта культурного наследия «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково).

## **1.2. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории памятника истории и культуры, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий.


Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.

5

Приложение № 2  
к приказу Департамента Смоленской области  
по культуре и туризму  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 № \_\_\_\_\_

Схема границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково), координаты ее поворотных точек



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 598 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Темкинский район, д. Бурково)
- 67:20:0780101:216 - кадастровый номер земельного участка

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ  
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ МСК-67

№№ точек	Координаты	
	x	y
1	494588,17	2233053,24
2	494579,97	2233065,02
3	494570,82	2233057,53
4	494579,12	2233046,93

5. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №25 от 31.01.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка), режимов использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

**П Р И К А З**

от 31.01.2014.

№ 25

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее

2

д. Дубровка), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**В.А. Кононов**

Администрация Руднянского района Смоленской области  
 Руднянский район Смоленской области  
 Администрация муниципального образования  
 «Смолблаг» Ю.В. Савостьянов  
 Управление по развитию туризма и музейной  
 деятельности Ю.В. Савостьянов  
 Управление по культуре  
 Развитие культуры: управление по культуре  
 развитию, ведению музейной деятельности  
 и управлению информационными технологиями

Отдел «...»  
 тел.: 31-24-01  
 №1. А. Плавинский

Визы:  
 Е.Н. Филимонов  
 О.А. Колосец  
 Н.В. Кошмянов  
 Н.А. Егоренкова  
 2014 «...»  
 2014 «...»  
 2014 «...»  
 2014 «...»

Приложение № 1  
к приказу Департамента Смоленской  
области по культуре и туризму  
от «31» 01 2014 № 25

## ГРАНИЦА

**территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка), режим использования ее земель**

### 1. Общие положения

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка) (далее также – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположен памятный знак.

#### 1.1. Описание границы территории объекта культурного наследия

Граница территории объекта культурного наследия идет по границе земельного участка с кадастровым номером 67:16:0020102:781:

- на севере – от точки 1 с координатами х (493904,06), у (1155764,42) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 17,83 м до точки 2 с координатами х (493893,41), у (1155778,71);

- на востоке – от точки 2 с координатами х (493893,41), у (1155778,71) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 39,17 м до точки 3 с координатами х (493862,36), у (1155754,84);

- на юге – от точки 3 с координатами х (493862,36), у (1155754,84) отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 18,27 м до точки 4 с координатами х (493873,52), у (1155740,37);

- на западе – от точки 4 с координатами х (493873,52), у (1155740,37) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 38,87 м до точки 1 с координатами х (493904,06), у (1155764,42).

На схеме границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка) территория объекта культурного наследия выделена красным цветом. Поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1, 2, 3, 4. Координаты поворотных точек территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице координат поворотных точек объекта культурного наследия.

### **1.2. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В пределах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:


- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление планировочных и масштабных характеристик его природной среды;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий.

Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.

Приложение № 2  
к приказу Департамента Смоленской области  
по культуре и туризму  
от «31» 01 2014 № 25

Схема границы территории объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место,  
где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский  
район, южнее д. Дубровка), координаты ее поворотных точек



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где 13 мая 1943 г. героически погибли 6 гвардейцев-минеров, Героев Советского Союза» (Смоленская область, Руднянский район, южнее д. Дубровка)
- 67:16:0020102:781 - кадастровый номер земельного участка

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ  
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ МСК-67

№№ точек	Координаты	
	x	y
1	493904,06	1155764,42
2	493893,41	1155778,71
3	493862,36	1155754,84
4	493873,52	1155740,37

6. Приказ департамента Смоленской области по культуре и туризму №131 от 19.06.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 19.06.2014

№ 131

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново), режим использования ее земель согласно приложению № 1.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2.

3. Признать приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 05.02.2014 № 029 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново), режима использования ее земель» утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента



С.М. Дедкова

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «19» 06 2014 № 131

## ГРАНИЦА

**территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново), режим использования ее земель**

### 1. Общие положения

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново) (далее также – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

### 2. Описание границы территории объекта культурного наследия

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (508714,19) у (2202979,73) отрезком прямой линии в восточном направлении на расстоянии 307,4 м до точки 2 с координатами х (508681,41) у (2203285,24), далее от точки 2 с координатами х (508681,41) у (2203285,24) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 278 м до точки 3 с координатами х (508555,38) у (2203533,86);

- на востоке от точки 3 с координатами х (508555,38) у (2203533,86) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 435 м до точки 4 с координатами х (508127,21) у (2203471,80);

- на юге от точки 4 с координатами х (508127,21) у (2203471,80) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 172,5 м до точки 5 с координатами х (508077,65) у (2203306,06), далее от точки 5 с координатами х (508077,65) у (2203306,06) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 92,6 м до точки 6 с координатами х (508034,02) у (2203225,15), затем от точки 6 с координатами х (508034,02) у (2203225,15) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 79,5 м до точки 7 с координатами х (507991,93) у (2203157,52), далее от точки 7 с координатами х (507991,93) у (2203157,52) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 29 м до точки 8 с координатами х (507972,65) у (2203136,23), затем

от точки 8 с координатами х (507972,65) у (2203136,23) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 128,6 м до точки 9 с координатами х (507896,5) у (2203031,34), далее от точки 9 с координатами х (507896,5) у (2203031,34) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 283,6 м до точки 10 с координатами х (508133,35) у (2202880,04);

- на западе от точки 10 с координатами х (508133,35) у (2202880,04) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 588,6 м до точки 1 с координатами х (508714,19) у (2202979,73).

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по восстановлению утраченных зданий усадебного комплекса А.С. Даргомыжского на основе историко-архитектурных, архивных и археологических исследований;

- восстановление исторической планировки усадьбы Твердуново и деревни Твердуново с традиционным типом дорожных покрытий (бульжник, щебень, мелкий гравий, кирпичная крошка) на основе историко-архитектурных, архивных и археологических исследований;

- проведение работ по строительству новых зданий на территории деревни Твердуново на основе историко-архитектурных, архивных и археологических исследований по аналогам деревенской застройки вяземского района Смоленской области;

- восстановление природного состава ландшафтных элементов, утративших характерный облик в результате гибели насаждений;

- проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по старовозрастным ценным деревьям лесного массива;

- поэтапная ликвидация сорных и диссонансных по местоположению насаждений;

- реставрация характерной почвопокровной растительности на основе научных исследований, исторических, археологических, палеоландшафтных, биологических и иных исследований;

- восстановление исторического характера благоустройства, малых архитектурных форм (оград, скамеек, ступенек, мосточков, освещения);

- проведение работ по сохранению усадебного и деревенского прудов (расчистка и укрепление берегов);

- проведение работ по благоустройству территории, вызванных требованиями современного ее использования, но не нарушающих исторически ценный природный ландшафт;

- работы по обрезке и санитарной вырубке существующих деревьев и кустарников, не представляющих историческую ценность;

- прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия.

Обеспечивается:

- сохранение ценных элементов культурного ландшафта;

- доступ к объекту культурного наследия.

Запрещается:

- любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных элементов усадьбы и деревни Твердуново, за исключением временных построек, необходимых для проведения восстановительных работ;

- хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению историко-культурного ландшафта;

- благоустройство, связанное с изменением историко-культурного ландшафта;

- реконструкция и прокладка новых инженерных коммуникаций и сетей, не относящихся к объекту культурного наследия;

- прокладка открытых коммуникаций.


6

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «19» 06 2014 № 131

**СХЕМА**

**границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения  
«Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский»  
(Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново)**

М 1:2000



**Условные обозначения:**

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново)
-  - местоположение усадьбы А.С. Даргомыжского «Твердуново»
-  - местоположение утраченной деревни Твердуново
-  - естественные древесные массивы с участками старовозрастных деревьев
-  - существующие дороги
-  - утраченные дороги
-  - сохранившийся пруд деревни Твердуново
-  - памятный знак, установленный на месте деревни Твердуново – имени А.С. Даргомыжского

**КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК**

**границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятное место, где провел детство композитор А.С. Даргомыжский» (Смоленская область, Вяземский район, д. Твердуново)**

№ точки	Координаты X	Координаты Y
1	508 714,19	2 202 979,73
2	508 681,41	2 203 285,24
3	508 555,38	2 203 533,86
4	508 127,21	2 203 471,80
5	508 077,65	2 203 306,06
6	508 034,02	2 203 225,15
7	507 991,93	2 203 157,52
8	507 972,65	2 203 136,23
9	507 896,50	2 203 031,34
10	508 133,35	2 202 880,04

7. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №179 от 22.08.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7, режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 22.08.2014

№ 179

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7, режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7, режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7 (далее

2

также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму  
от «22» 08 2014 № 179

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г.**  
**(филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск,**  
**ул. Тенишевой, д. 7, режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)» (далее также – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (459693,52) у (1222411,74) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 5,01 м до точки 2 с координатами х (459695,98) у (1222416,10), далее отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 17,48 м до точки 3 с координатами х (459704,60) у (1222431,32), затем отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 3,5 м до точки 4 с координатами х (459706,32) у (1222434,37), далее отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 16,1 м до точки 5 с координатами х (459720,28) у (1222426,35), затем отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 14,93 м до точки 6 с координатами х (459727,62) у (1222439,37);

- на востоке от точки 6 с координатами х (459727,62) у (1222439,37) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 37,18 м до точки 7 с координатами х (459698,28) у (1222462,21), далее отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 24,52 м до точки 8 с координатами х (459711,04) у (1222483,13), затем отрезком прямой линии в юго-восточном

направлении на расстояние 30,29 м до точки 9 с координатами х (459685,33) у (1222499,16);

- на юге от точки 9 с координатами х (459685,33) у (1222499,16) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 2,41 м до точки 10 с координатами х (459684,30) у (1222497,98), далее отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 9,59 м до точки 11 с координатами х (459680,20) у (1222488,31), затем отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 21,1 м до точки 12 с координатами х (459675,27) у (1222467,80), далее отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 2,1 м до точки 13 с координатами х (459674,78) у (1222465,75), затем отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 11,4 м до точки 14 с координатами х (459672,12) у (1222454,67), далее отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 3,7 м до точки 15 с координатами х (459671,25) у (1222451,07), затем отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 9,43 м до точки 16 с координатами х (459669,03) у (1222441,91), далее отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 14,45 м до точки 17 с координатами х (459665,54) у (1222427,88);

- на западе от точки 17 с координатами х (459665,54) у (1222427,88) отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 26,09 м до точки 18 с координатами х (459688,20) у (1222414,95), далее отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 6,21 м до точки 1 с координатами х (459693,52) у (1222411,74).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек территории объекта культурного наследия, установленные в системе координат МСК-67, представлены в таблице.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной и природной среде, в том

5

числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;

- размещение вывесок, рекламы небольшого размера на уровне первого этажа, не закрывающих архитектурные детали или значительную часть плоскости фасадов объекта культурного наследия.

Запрещается:


- новое строительство;

- размещение временных построек, навесов и т.п.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «22» 08 2014 № 179

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7
-  - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Музей М.К. Тенишевой «Русская старина», 1905 г. (филиал музея-заповедника)» (г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 7)

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ МСК-67

№ точки	Координаты	
	x	y
1	459693,52	1222411,74
2	459695,98	1222416,10
3	459704,60	1222431,32
4	459706,32	1222434,37
5	459720,28	1222426,35
6	459727,62	1222439,37
7	459698,28	1222462,21
8	459711,04	1222483,13
9	459685,33	1222499,16
10	459684,30	1222497,98
11	459680,20	1222488,31
12	459675,27	1222467,80
13	459674,78	1222465,75
14	459672,12	1222454,67
15	459671,25	1222451,07
16	459669,03	1222441,91
17	459665,54	1222427,88
18	459688,20	1222414,95

8. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №181 от 22.08.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 22.08.2014

№ 181

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального

2

значения «Надворный флигель», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5) (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «22» 08 2014 № 181

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу:**  
**г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5),**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель» (далее также – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Смоленской областной Думы от 28.02.1995 № 24 «О сохранении культурного наследия Смоленской области».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (459727,62) у (1222439,37) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 28,4 м до точки 2 с координатами х (459741,59) у (1222464,08);

- на востоке от точки 2 с координатами х (459741,59) у (1222464,08) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 16,71 м до точки 3 с координатами х (459727,41) у (1222472,91), далее отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 15,1 м до точки 4 с координатами х (459714,60) у (1222480,90), затем отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 4,2 м до точки 5 с координатами х (459711,04) у (1222483,13);

- на юге от точки 5 с координатами х (459711,04) у (1222483,13) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 24,52 м до точки 6 с координатами х (459698,28) у (1222462,21);

- на западе от точки 6 с координатами х (459698,28) у (1222462,21) отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 37,18 м до точки 1 с координатами х (459727,62) у (1222439,37).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия, установленные в системе координат МСК-67, представлены в таблице.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:


- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;
- размещение вывесок, рекламы небольшого размера на уровне первого этажа, не закрывающих архитектурные детали или значительную часть плоскости фасадов объекта культурного наследия.

Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «22» 08 2014 № 181

**СХЕМА**  
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5)
-  - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Надворный флигель» (г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 5 (бывш. ул. Исаковского, д. 5))

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ МСК-67

№ точки	Координаты	
	x	y
1	459727,62	1222439,37
2	459741,59	1222464,08
3	459727,41	1222472,91
4	459714,60	1222480,90
5	459711,04	1222483,13
6	459698,28	1222462,21

**9. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №187 от 01.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево), режима использования ее земель».**



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 01.09.2014

№ 187

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево),

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево) (далее

2

также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму  
от «01» 09 2014 № 187

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.»,**  
**расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район,**  
**дер. Федяево (бывш. с. Федяево), режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (518943,89) у (1365390,81) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 42,11 м до точки 2 с координатами х (518950,35) у (1365432,42);

- на востоке от точки 2 с координатами х (518950,35) у (1365432,42) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 26,3 м до точки 3 с координатами х (518931,90) у (1365451,16), далее отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 28,81 м до точки 4 с координатами х (518903,27) у (1365454,35);

- на юге от точки 4 с координатами х (518903,27) у (1365454,35) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 36,47 м до точки 5 с координатами х (518897,65) у (1365418,32), далее отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 4,16 м до точки 6 с координатами х (518901,72) у (1365417,48), затем отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 7,37 м до точки 7 с координатами х (518902,84) у (1365410,20), далее отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 10,18 м до точки 8 с координатами х (518902,19) у (1365400,04), затем

4

отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 5,12 м до точки 9 с координатами х (518901,94) у (1365394,93);

- на западе от точки 9 с координатами х (518901,94) у (1365394,93) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 42,15 м до точки 1 с координатами х (518943,89) у (1365390,81).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия, установленные в системе координат МСК-67, представлены в таблице.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, в том числе проведение ремонтных работ сохранившихся исторических сооружений (ворота, ограда), направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;
- размещение вывесок небольшого размера на уровне первого этажа, не закрывающих архитектурные детали или значительную часть плоскости фасадов объекта культурного наследия.


Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму  
от «01» 09 2014 № 187

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево)



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.»;
- V** - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь усадьбы Федяева, 1825 г.» (Смоленская область, Вяземский район, дер. Федяево (бывш. с. Федяево))

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ «ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ УСАДЬБЫ  
ФЕДЯЕВА, 1825 г.»

№ точки	Координаты	
	x	y
1	518943,89	1365390,81
2	518950,35	1365432,42
3	518931,90	1365451,16
4	518903,27	1365454,35
5	518897,65	1365418,32
6	518901,72	1365417,48
7	518902,84	1365410,20
8	518902,19	1365400,04
9	518901,94	1365394,93

**10. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №190 от 02.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура», (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха), режима использования ее земель».**



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 02.09.2014

№ 190

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха)

2

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха) (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «02» 09 2014 № 190

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии,**  
**погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских**  
**захватчиков. Установлена скульптура»**  
**(Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская**  
**(бывш. парк культуры и отдыха),**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположена скульптура воина со знаменем и женщины, возлагающей венки, установленная на постаменте.

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (357028,98) у (1246259,53) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 5,71 м до точки 2 с координатами х (357030,73) у (1246264,96), далее отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 5,15 м до точки 3 с координатами х (357031,63) у (1246270,03), затем отрезком прямой линии в восточном направлении на расстояние 2,29 м до точки 4 с координатами х (357031,66) у (1246272,32), далее

отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 4,16 м до точки 5 с координатами х (357031,36) у (1246276,47), затем отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 7,55 м до точки 6 с координатами х (357030,01) у (1246283,90);

- на востоке от точки 6 с координатами х (357030,01) у (1246283,90) отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 12,38 м до точки 7 с координатами х (357017,63) у (1246284,13);

- на юге от точки 7 с координатами х (357017,63) у (1246284,13) отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 24,53 м до точки 8 с координатами х (357017,60) у (1246259,60);

- на западе от точки 8 с координатами х (357017,60) у (1246259,60) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 11,38 м до точки 1 с координатами х (357028,98) у (1246259,53).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-8.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в градостроительной среде;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.


Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «02» 09 2014 № 190

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха))



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 265 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Установлена скульптура» (Смоленская область, Шумячский район, пос. Шумячи, ул. Советская (бывш. парк культуры и отдыха))

## ТАБЛИЦА

КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ «БРАТСКАЯ МОГИЛА 265 ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ  
АРМИИ, ПОГИБШИХ В 1943 ГОДУ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ  
РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.  
УСТАНОВЛЕНА СКУЛЬПТУРА»

№ точки	Координаты	
	х	у
1	357028,98	1246259,53
2	357030,73	1246264,96
3	357031,63	1246270,03
4	357031,66	1246272,32
5	357031,36	1246276,47
6	357030,01	1246283,90
7	357017,63	1246284,13
8	357017,60	1246259,60

**11. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №191 от 03.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2, режима использования ее земель».**



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 03.09.2014

№ 191

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2, режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2, режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2 (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «03» 09 2014 № 191

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.»,**  
**расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2,**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (509616,40) у (1365147,14) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 27,96 м до точки 2 с координатами х (509623,08) у (1365174,30);
- на востоке от точки 2 с координатами х (509623,08) у (1365174,30) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 27,99 м до точки 3 с координатами х (509596,00) у (1365181,36);
- на юге от точки 3 с координатами х (509596,00) у (1365181,36) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 20,07 м до точки 4 с координатами х (509591,21) у (1365161,86);
- западе от точки 4 с координатами х (509591,21) у (1365161,86) в северо-западном направлении: отрезком прямой линии на расстояние 4,08 м до точки 5 с координатами х (509595,17) у (1365160,84), затем отрезком прямой линии на расстояние 4,54 м до точки 6 с координатами х (509597,49) у (1365156,93), далее отрезком прямой линии на расстояние 4,23 м до точки 7 с координатами х (509597,75) у (1365152,71), затем отрезком прямой линии на расстояние 19,47 м до точки 1 с координатами х (509616,40) у (1365147,14).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-7.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;
- размещение вывесок небольшого размера на уровне первого этажа, не закрывающих архитектурные детали или значительную часть плоскости фасадов объекта культурного наследия.

Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «03» 09 2014 № 191

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.», расположенного по адресу:  
Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.»,
- V** - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Башня крепостная Ротвинская, 1631 г.» (Смоленская область, г. Вязьма, пер. Нагорный, д. 2)

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ  
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ «БАШНЯ КРЕПОСТНАЯ РОТВИНСКАЯ,  
1631 Г.», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЯЗЬМА,  
ПЕР. НАГОРНЫЙ, Д. 2

№ точки	Координаты	
	x	y
1	509616,40	1365147,14
2	509623,08	1365174,30
3	509596,00	1365181,36
4	509591,21	1365161,86
5	509595,17	1365160,84
6	509597,49	1365156,93
7	509597,75	1365152,71

12. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №192 от 03.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская, (бывш. м/р Кловка), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 03.09.2014

№ 192

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская (бывш. м/р Кловка), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская (бывш. м/р Кловка)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская (бывш. м/р Кловка), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская (бывш. м/р Кловка) (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от « 03 » 09 2014 № 192

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных**  
**немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская**  
**(бывш. м/р Кловка), режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.1984 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположен типовой четырехгранный суживающийся вверх обеслик на четырехугольном основании.

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (460114,85) у (1218934,86) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 5,25 м до точки 4 с координатами х (460115,45) у (1218940,08);
- на востоке от точки 4 с координатами х (460115,45) у (1218940,08) отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 9,4 м до точки 3 с координатами х (460106,17) у (1218941,56);
- на юге от точки 3 с координатами х (460106,17) у (1218941,56) отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 5,47 м до точки 2 с координатами х (460105,48) у (1218936,13);

- на западе от точки 2 с координатами х (460105,48) у (1218936,13) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 9,46 м до точки 1 с координатами х (460114,85) у (1218934,86).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1, 2, 3, 4.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной среде;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.

Запрещается:


- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.

5

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «03» 09 2014 № 192

### СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская (бывш. м/р Кловка)



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила Советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году» (г. Смоленск, ул. Кловская (бывш. м/р Кловка)

#### ТАБЛИЦА

КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БРАТСКАЯ МОГИЛА  
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН, КАЗНЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ  
ЗАХВАТЧИКАМИ В 1941 ГОДУ»  
(г. СМОЛЕНСК, УЛ. КЛОВСКАЯ (БЫВШ. М/Р КЛОВКА))

№ точки	Координаты	
	х	у
1	460114,85	1218934,86
2	460105,48	1218936,13
3	460106,17	1218941,56
4	460115,45	1218940,08

**13. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №193 от 03.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.», (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода), режима использования ее земель».**



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 03.09.2014

№ 193

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных

фашистами в 1942 г.» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода) (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «03» 09 2014 № 193

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской**  
**национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.»**  
**(Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод**  
**(бывш. территория кирпичного завода),**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположен памятный знак в виде пирамиды на двухступенчатом основании.

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (355525,88) у (1246653,76) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 10,7 м до точки 2 с координатами х (355528,66) у (1246664,10);
- на востоке от точки 2 с координатами х (355528,66) у (1246664,10) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 10,63 м до точки 3 с координатами х (355518,37) у (1246666,73);
- на юге от точки 3 с координатами х (355518,37) у (1246666,73) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 10,65 м до точки 4 с координатами х (355515,54) у (1246656,47);

4

- на западе от точки 4 с координатами х (355515,54) у (1246656,47) отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 10,69 м до точки 1 с координатами х (355525,88) у (1246653,76).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1, 2, 3, 4.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе работ по благоустройству территории объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в градостроительной среде;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.

Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «09» 09 2014 № 193

### СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода))



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских граждан еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 1942 г.» (Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Кирпичный завод (бывш. территория кирпичного завода))

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ «БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН  
ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, РАССТРЕЛЯННЫХ  
ФАШИСТАМИ В 1942 г.»

№ точки	Координаты	
	x	y
1	355525,88	1246653,76
2	355528,66	1246664,10
3	355518,37	1246666,73
4	355515,54	1246656,47

14. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №199 от 10.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 10.09.2014

№ 199

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал»

(г. Смоленск, ул. Козлова), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова ) (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «10» 09 2014 № 199

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских**  
**граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г.**  
**арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова),**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.1984 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположены стела и памятный камень.

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 4 с координатами х (460581,71) у (1222347,28) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 50,09 м до точки 3 с координатами х (460565,44) у (1222394,65);
- на востоке от точки 3 с координатами х (460565,44) у (1222394,65) отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 16,26 м до точки 2 с координатами х (460549,34) у (1222392,40);

- на юге от точки 2 с координатами х (460549,34) у (1222392,40) отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 49,07 м до точки 1 с координатами х (460555,96) у (1222343,78);

- на западе от точки 1 с координатами х (460555,96) у (1222343,78) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 25,99 м до точки 4 с координатами х (460581,71) у (1222347,28).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1, 2, 3, 4.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:


- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной среде;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.

Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «10» 09 2014 № 199

**СХЕМА**  
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами  
в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова)



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

 - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в 1941 году, установленный в 1974 г. арх. С.В. Шестопал» (г. Смоленск, ул. Козлова)

**ТАБЛИЦА**  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗНАК В  
ПАМЯТЬ 1500 СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН, РАССТРЕЛЯННЫХ ГИТЛЕРОВЦАМИ В  
1941 ГОДУ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В 1974 г. АРХ. С.В. ШЕСТОПАЛ»  
(г. СМОЛЕНСК, УЛ. КОЗЛОВА)

№ точки	Координаты	
	х	у
1	460555,96	1222343,78
2	460549,34	1222392,40
3	460565,44	1222394,65
4	460581,71	1222347,28

15. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №201 от 15.09.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода №2), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 15.09.2014

№ 201

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода № 2), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода № 2)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале

2

в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода № 2), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода № 2) (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «15» 09 2014 № 201

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных,**  
**умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева,**  
**сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода № 2),**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположены следующие мемориальные сооружения: три усеченные пирамиды, бетонная стена, обелиск.

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 5 с координатами х (458440,08) у (1222525,13) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 34,88 м до точки 4 с координатами х (458455,45) у (1222556,44), далее отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 50,82 м до точки 3 с координатами х (458478,19) у (1222601,89), затем отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 26,62 м до точки 2 с координатами х (458487,98) у (1222626,64);

- на востоке от точки 2 с координатами х (458487,98) у (1222626,64) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 13,09 м до точки 1 с

координатами х (458476,47) у (1222632,88), далее отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 57,73 м до точки 12 с координатами х (458424,15) у (1222657,28), затем отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 73,14 м до точки 11 с координатами х (458357,87) у (1222688,20), далее отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 2,38 м до точки 10 с координатами х (458355,79) у (1222689,36), затем отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 14,68 м до точки 9 с координатами х (458342,13) у (1222694,73);

- на юге от точки 9 с координатами х (458342,13) у (1222694,73) отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 165,76 м до точки 8 с координатами х (458345,31) у (1222529,00), далее отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 9,35 м до точки 7 с координатами х (458349,38) у (1222520,58);

- на западе от точки 7 с координатами х (458349,38) у (1222520,58) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 83,21 м до точки 6 с координатами х (458432,49) у (1222524,68), затем отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 7,6 м до точки 5 с координатами х (458440,08) у (1222525,13).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-12.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной среде;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.

Запрещается:

- новое строительство;

5


- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.

6

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «15» 09 2014 № 209

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода № 2)



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале в 1941-1943 гг.» (г. Смоленск, проезд Маршала Конева, сквер (бывш. ул. Крупской, у кирпичного завода № 2)

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
«БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 30000 СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ,  
УМЕРШИХ В ГОСПИТАЛЕ В 1941-1943 гг.»  
(г. СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД МАРШАЛА КОНЕВА, СКВЕР  
БЫВШ. УЛ. КРУПСКОЙ, У КИРПИЧНОГО ЗАВОДА № 2)

№ точки	Координаты	
	х	у
1	458476,47	1222632,88
2	458487,98	1222626,64
3	458478,19	1222601,89
4	458455,45	1222556,44
5	458440,08	1222525,13
6	458432,49	1222524,68
7	458349,38	1222520,58
8	458345,31	1222529,00
9	458342,13	1222694,73
10	458355,79	1222689,36
11	458357,87	1222688,20
12	458424,15	1222657,28

**16. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №259 от 06.11.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки), режима использования ее земель».**



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

## П Р И К А З

от 06.11.2014

№ 259

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки)

п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки) (далее также – схема), координаты ее поворотных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму  
от «06» 11 2014 № 259

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки), режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (далее – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 г. № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположены стела, мемориальная стена, постамент для возложения цветов.

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 7 с координатами х (500782,00) у (1282442,76) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 10,06 м до точки 8 с координатами х (500777,11) у (1282451,55), далее отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 22,42 м до точки 1 с координатами х (500796,70) у (1282462,45), затем отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 4,44 м до точки 2 с координатами х (500794,54) у (1282466,33), далее отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 22,41 м до точки 3 с координатами х (500774,97) у (1282455,41), затем отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 4,14 м до точки

4

4 с координатами х (500772,97) у (1282459,03);

- на востоке от точки 4 с координатами х (500772,97) у (1282459,03) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 31,68 м до точки 5 с координатами х (500745,14) у (1282443,90);

- на юге от точки 5 с координатами х (500745,14) у (1282443,90) отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 19,01 м до точки 6 с координатами х (500754,34) у (1282427,27);

- на западе от точки 6 с координатами х (500754,34) у (1282427,27) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 31,7 м до точки 7 с координатами х (500782,00) у (1282442,76).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-8.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной среде;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.

Запрещается:

- новое строительство;
- размещение временных построек, навесов и т.п.;
- размещение вывесок, рекламы.



Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «06» 11 2014 № 259

**СХЕМА**  
**границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)**  
**народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с**  
**гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки)**



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

 - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 гг.» (Смоленская область, Сафоновский район, дер. Рыбки)

**ТАБЛИЦА**  
**КОординат ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ**  
**ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**  
**(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ**  
**ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БРАТСКАЯ МОГИЛА**  
**СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ С ГИТЛЕРОВСКИМИ**  
**ОККУПАНТАМИ В 1941-1943 гг.» (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,**  
**САФОНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР. РЫБКИ)**

№ точки	Координаты	
	x	y
1	500796,70	1282462,45
2	500794,54	1282466,33
3	500774,97	1282455,41
4	500772,97	1282459,03
5	500745,14	1282443,90
6	500754,34	1282427,27
7	500782,00	1282442,76
8	500777,11	1282451,55

17. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №290 от 09.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 09.12.2014

№ 290

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34), режима использования ее земель

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34) (далее также – схема),

2

координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «09» 12 2014 № 290

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по**  
**адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34),**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34) (далее также – объект культурного наследия), состоит на государственной охране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.95 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (507776,84) у (2174262,77) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 12,37 м до точки 2 с координатами х (507779,29) у (2174274,89);

- на востоке от точки 2 с координатами х (507779,29) у (2174274,89) отрезком прямой линии в юго-восточном направлении на расстояние 20,44 м до точки 3 с координатами х (507759,27) у (2174279,00);

- на юге от точки 3 с координатами х (507759,27) у (2174279,00) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 12,37 м до точки 4 с координатами х (507756,57) у (2174266,93);

- на западе от точки 4 с координатами х (507756,57) у (2174266,93) отрезком прямой линии в северо-западном направлении: на расстояние 20,69 м до точки 1 с координатами х (507776,84) у (2174262,77).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-4.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- проведение работ по сохранению историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;
- размещение вывесок небольшого размера на уровне первого этажа, не закрывающих архитектурные детали или значительную часть плоскости фасадов объекта культурного наследия.

Запрещается:

- строительство объектов капитального строительства;
- увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства.

Работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации:

- разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, согласованных с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

5

- заключения государственной историко-культурной экспертизы о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.


6

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму

от «09» 12 2014 № 290

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34),  
координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34))
-  - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 32 (бывш. д. 34))

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ЖИЛОЙ»

№ точки	Координаты	
	x	y
1	507776,84	2174262,77
2	507779,29	2174274,89
3	507759,27	2174279,00
4	507756,57	2174266,93

18. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №291 от 09.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная Гора, ул. Нагорная, д. 1, режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

## П Р И К А З

от 09.12.2014

№ 291

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1, режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1, режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1 (далее также – схема), координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия

2

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму  
от «09» 12 2014 № 291

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по**  
**адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора,**  
**ул. Нагорная, д. 1, режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1 (далее также – объект культурного наследия), состоит на государственной охране в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В границах территории объекта культурного наследия расположены:

- объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Городище на Соборном Холме» (Смоленская область, г. Вязьма) (принят на государственную охрану решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры»);

- объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом причта Троицкого собора» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Нагорная, д. 1) (принят на государственную охрану решением Смоленской областной Думы от 28.02.95 № 24 «О сохранении культурного наследия Смоленской области»).

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (508732,86) у (2173870,26) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении: на расстояние 24,0 м до точки 2 с координатами х (508746,48) у (2173890,02), далее на расстояние 18,94 м до точки 3 с координатами х (508753,49) у (2173907,62), затем на расстояние 22,55 м до точки 4

с координатами  $x$  (508758,68)  $y$  (2173929,56), далее отрезком прямой линии в восточном направлении: на расстояние 60,03 м до точки 5 с координатами  $x$  (508765,67)  $y$  (2173989,18), далее на расстояние 48,51 м до точки 6 с координатами  $x$  (508765,25)  $y$  (2174037,69);

- на востоке от точки 6 с координатами  $x$  (508765,25)  $y$  (2174037,69) отрезком прямой линии в южном направлении: на расстояние 33,26 м до точки 7 с координатами  $x$  (508732,26)  $y$  (2174033,47), затем на расстояние 9,13 м до точки 8 с координатами  $x$  (508723,19)  $y$  (2174034,49), далее на расстояние 14,02 м до точки 9 с координатами  $x$  (508709,55)  $y$  (2174037,73), затем отрезком прямой линии в юго-западном направлении: на расстояние 16,06 м до точки 10 с координатами  $x$  (508695,87)  $y$  (2174029,32), далее на расстояние 22,15 м до точки 11 с координатами  $x$  (508681,00)  $y$  (2174012,90), затем на расстояние 30,85 м до точки 12 с координатами  $x$  (508654,60)  $y$  (2173996,94), далее на расстояние 12,42 м до точки 13 с координатами  $x$  (508643,08)  $y$  (2173992,31);

- на юге от точки 13 с координатами  $x$  (508643,08)  $y$  (2173992,31) отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 22,58 м до точки 14 с координатами  $x$  (508638,16)  $y$  (2173970,27), затем отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 6,26 м до точки 15 с координатами  $x$  (508632,07)  $y$  (2173971,73), далее отрезком прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 15,66 м до точки 16 с координатами  $x$  (508628,29)  $y$  (2173956,53), затем отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 24,99 м до точки 17 с координатами  $x$  (508652,52)  $y$  (2173950,40), далее отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 49,30 м до точки 18 с координатами  $x$  (508650,33)  $y$  (2173901,15), затем отрезком прямой линии в северо-западном направлении на расстояние 28,59 м до точки 19 с координатами  $x$  (508654,63)  $y$  (2173872,89);

- на западе от точки 19 с координатами  $x$  (508654,63)  $y$  (2173872,89) отрезком прямой линии в северо-западном направлении: на расстояние 12,71 м до точки 20 с координатами  $x$  (508665,29)  $y$  (2173865,97), затем на расстояние 26,66 м до точки 21 с координатами  $x$  (508686,47)  $y$  (2173849,78), далее отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 27,16 м до точки 22 с координатами  $x$  (508713,05)  $y$  (2173855,34), затем отрезком прямой линии в северо-восточном направлении: на расстояние 9,80 м до точки 23 с координатами  $x$  (508721,50)  $y$  (2173860,30), далее на расстояние 15,11 м до точки 1 с координатами  $x$  (508732,86)  $y$  (2173870,26).

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия, установленные в системе координат МСК-67, представлены в таблице.

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-23.

### 3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- проведение работ по сохранению историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;
- размещение вывесок небольшого размера на уровне первого этажа, не закрывающих архитектурные детали или значительную часть плоскости фасадов объекта культурного наследия.

Запрещается:

- строительство объектов капитального строительства;
- увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства.

Работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации:

- разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, согласованных с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- заключения государственной историко-культурной экспертизы о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных


6

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму  
от «09» 12 2014 № 291

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий Собор, 1674-1676 гг.», расположенного по адресу:  
Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1,  
координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий Собор, 1674-1676 гг.» (Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1)
- V1** - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий Собор, 1674-1676 гг.» (Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1)
- V2** - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом причта Троицкого собора» (Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1)
- V3** - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Городище на Соборном Холме» (Смоленская область, г. Вязьма)

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ «ТРОИЦКИЙ СОБОР. 1674-1676 ГГ.»

№ точки	Координаты	
	X	Y
1	508732,86	2173870,26
2	508746,48	2173890,02
3	508753,49	2173907,62
4	508758,68	2173929,56
5	508765,67	2173989,18
6	508765,25	2174037,69
7	508732,26	2174032,47
8	508723,19	2174034,49
9	508709,55	2174037,73
10	508695,87	2174029,32
11	508681,00	2174012,90
12	508654,60	2173996,94
13	508643,08	2173992,31
14	508638,16	2173970,27
15	508632,07	2173971,73
16	508628,29	2173956,53
17	508652,52	2173950,40
18	508650,33	2173965,97
19	508654,63	2173901,15
20	508665,29	2173872,89
21	508686,47	2173849,78
22	508713,05	2173855,34
23	508721,50	2173860,30

**19. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №636 от 19.12.2016г. «О внесении изменений в приказ начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 09.12.2014г. №291».**



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

**П Р И К А З**

от 19.12.2016

№ 636

**О внесении изменений в приказ  
начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму от 09.12.2014 № 291**

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приведения информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор», 1626-1674 гг., «Городище на Соборном холме», конец I – начало II тыс. н.э., в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2015 № 4987-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Троицкий собор», 1626-1674 гг. (Смоленская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2015 № 10789-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Городище на Соборном холме», конец I – начало II тыс. н.э. (Смоленская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести следующие изменения в приказ начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 09.12.2014 № 291 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкий собор, 1626-1674 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1, режима использования ее земель» (далее – приказ):

1) в заголовке:

- слова «Троицкий собор, 1626-1674 гг.» заменить словами «Троицкий собор», 1626-1674 гг.;

- слова «Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1», заменить словами «Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, переулок Нагорный, д. 1»;

2) абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый раздела 3 приложения № 1 к приказу изложить в следующей редакции:

«Запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.»;

3) в тексте приказа, в тексте приложения № 1 и приложения № 2:

- слова «Троицкий собор, 1626-1674 гг.» заменить словами «Троицкий собор», 1626-1674 гг.;

- слова «Смоленская область, г. Вязьма, Соборная гора, ул. Нагорная, д. 1», заменить словами «Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, переулок Нагорный, д. 1»;

- слова «(Смоленская область, г. Вязьма)» заменить словами «(Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, Соборная гора)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



Е.Н. Филимонов

20. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №292 от 09.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 09.12.2014

№ 292

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.) (далее также – схема),

2

координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «09» 12 2014 № 292

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного**  
**по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева**  
**(бывш. Пролетарская ул.),**  
**режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенный по адресу: Смоленская область, Вязьма, ул. Докучаева (бывш. Пролетарская ул.) (далее также – объект культурного наследия), состоит на государственной охране в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (507832,56) у (2172535,18) отрезком прямой линии в восточном направлении на расстояние 6,83 м до точки 2 с координатами х (507832,78) у (2172542,00), затем в северном направлении на расстояние 1,17 м до точки 3 с координатами х (507833,95) у (2172542,00), далее в восточном направлении на расстояние 8,19 м до точки 4 с координатами х (507834,06) у (2172550,19), затем в южном направлении на расстояние 1,30 м до точки 5 с координатами х (507832,78) у (2172550,40), далее в восточном направлении на расстояние 7,56 м до точки 6 с координатами х (507832,78) у (2172557,96);

- на востоке от точки 6 с координатами х (507832,78) у (2172557,96) отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 7,15 м до точки 7 с координатами х (507825,62) у (2172558,06), затем в восточном направлении на расстояние 1,36 м до точки 8 с координатами х (507825,62) у (2172559,43), далее в южном направлении на расстояние 9,41 м до точки 9 с координатами х (507816,23) у (2172559,85), затем в западном направлении на

расстояние 1,37 м до точки 10 с координатами х (507816,12) у (2172558,48), далее в южном направлении на расстояние 7,58 м до точки 11 с координатами х (507808,53) у (2172558,27);

- на юге от точки 11 с координатами х (507808,53) у (2172558,27) отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 8,61 м до точки 12 с координатами х (507808,43) у (2172549,66), затем в южном направлении на расстояние 1,18 м до точки 13 с координатами х (507807,25) у (2172549,55), далее в западном направлении на расстояние 7,45 м до точки 14 с координатами х (507807,25) у (2172542,10), затем в северном направлении на расстояние 1,18 м до точки 15 с координатами х (507808,43) у (2172542,00), далее в западном направлении на расстояние 6,52 м до точки 16 с координатами х (507808,75) у (2172535,49);

- на западе от точки 16 с координатами х (507808,75) у (2172535,49) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 6,30 м до точки 17 с координатами х (507815,05) у (2172535,28), затем в западном направлении на расстояние 2,62 м до точки 18 с координатами х (507815,05) у (2172532,66), далее в северном направлении на расстояние 9,51 м до точки 19 с координатами х (507824,55) у (2172532,45), затем в восточном направлении на расстояние 2,74 м до точки 20 с координатами х (507824,77) у (2172535,18), далее в северном направлении на расстояние 7,79 м до точки 1 с координатами х (507832,56) у (2172535,18).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-20.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- проведение работ по сохранению историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;


- прокладка подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности, объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий;
- размещение вывесок небольшого размера на уровне первого этажа, не закрывающих архитектурные детали или значительную часть плоскости фасадов объекта культурного наследия.

6

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и  
туризму  
от «09» 12 2014 № 292

## СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.», расположенного по адресу:  
Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева,  
координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева)
-  - объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерины, 1791 г.» (Смоленская область, г. Вязьма, ул. Докучаева)

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЦЕРКОВЬ ЕКАТЕРИНЫ, 1791 г.»

№ точки	Координаты	
	x	y
1	507832,56	2172535,18
2	507832,78	2172542,00
3	507833,95	2172542,00
4	507834,06	2172550,19
5	507832,78	2172550,40
6	507832,78	2172557,96
7	507825,62	2172558,06
8	507825,62	2172559,43
9	507816,23	2172559,85
10	507816,12	2172558,48
11	507808,53	2172558,27
12	507808,43	2172549,66
13	507807,25	2172549,55
14	507807,25	2172542,10
15	507808,43	2172542,00
16	507808,75	2172535,49
17	507815,05	2172535,28
18	507815,05	2172532,66
19	507824,55	2172532,45
20	507824,77	2172535,18

21. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №306 от 23.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирячский район, д. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирячский район, д. Пигулино), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

### П Р И К А З

от 23.12.2014

№ 306

Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино), режима использования ее земель

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино)

2

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино) (далее также – схема), координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино) (далее – координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «23» 12 2014 № 306

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии,**  
**погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.**  
**Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район,**  
**дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область,**  
**Холм-Жирковский район, д. Пигулино), режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино) (далее также – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

В границах территории объекта культурного наследия расположен памятный знак в виде обелиска на трехступенчатом основании.

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (533024,63) у (1330075,21) отрезком прямой линии в северо-восточном направлении на расстояние 20,14 м до точки 2 с координатами х (533014,27) у (1330092,49);

- на востоке от точки 2 с координатами х (533014,27) у (1330092,49) отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 29,37 м до точки 3 с координатами х (532985,19) у (1330088,44);

- на юге от точки 3 с координатами х (532985,19) у (1330088,44) отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 18,54 м до точки 4 с координатами х (532987,77) у (1330070,07);

- на западе от точки 4 с координатами х (532987,77) у (1330070,07) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 37,21 м до точки 1 с координатами х (533024,63) у (1330075,21).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-4.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе работ по благоустройству территории объекта культурного наследия;
- проведение работ, направленных на обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в градостроительной среде;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 № \_\_\_\_\_

### СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино),  
координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 307 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск» (Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Пигулино, ул. Грибоедова) (бывш. Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино)

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ

№ точки	Координаты	
	x	y
1	533024,63	1330075,21
2	533014,27	1330092,49
3	532985,19	1330088,44
4	532987,77	1330070,07

22. Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму №307 от 23.12.2014г. «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино), режима использования ее земель».



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

## П Р И К А З

от 23.12.2014

№ 307

**Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино), режима использования ее земель**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о Департаменте Смоленской области по культуре и туризму, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401, в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения

2

«Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино), режим использования ее земель согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить схему границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино) (далее также – схема), координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино) (далее – координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



**О.И. Корсак**

Приложение № 1  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре  
и туризму  
от «13» 12 2014 № 307

**ГРАНИЦА**  
**территории объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии,**  
**погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками.**  
**Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район,**  
**дер. Кикино), режим использования ее земель**

**1. Общие положения**

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино) (далее также – объект культурного наследия) состоит на государственной охране в соответствии с решением Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Граница территории объекта культурного наследия определена в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В границах территории объекта культурного наследия расположен памятник в виде скульптуры воина с каской в левой руке (установлен на постаменте).

**2. Описание границы территории объекта культурного наследия**

Граница территории объекта культурного наследия идет:

- на севере от точки 1 с координатами х (496534,99) у (2205541,81) отрезком прямой линии в восточном направлении на расстояние 15,67 м до точки 2 с координатами х (496530,41) у (2205556,80);
- на востоке от точки 2 с координатами х (496530,41) у (2205556,80) отрезком прямой линии в южном направлении на расстояние 13,56 м до точки 3 с координатами х (496517,75) у (2205551,96);
- на юге от точки 3 с координатами х (496517,75) у (2205551,96) отрезком прямой линии в западном направлении на расстояние 12,38 м до точки 4 с координатами х (496521,92) у (2205540,30);

4

- на западе от точки 4 с координатами х (496521,92) у (2205540,30) отрезком прямой линии в северном направлении на расстояние 13,15 м до точки 1 с координатами х (496534,99) у (2205541,81).

На схеме территория объекта культурного наследия выделена розовым цветом.

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия в системе координат МСК-67 представлены в таблице.

На схеме поворотные точки границы территории объекта культурного наследия обозначены литерами 1-4.

### **3. Режим использования земель территории объекта культурного наследия**

В границах территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:


- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе работ по благоустройству территории объекта культурного наследия;
- проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, его защиты от динамических воздействий.

5

Приложение № 2  
к приказу начальника Департамента  
Смоленской области по культуре и туризму  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 № \_\_\_\_\_

### СХЕМА

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино), координаты поворотных точек границы территории объекта культурного наследия



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила 482 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлена скульптура» (Смоленская область, Темкинский район, дер. Кикино)

ТАБЛИЦА  
КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ

№ точки	Координаты	
	x	y
1	496534,99	2205541,81
2	496530,41	2205556,80
3	496517,75	2205551,96
4	496521,92	2205540,30

**23. Постановление Администрации Смоленской области №58 от 20.02.2015г. «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, градостроительных регламентов и режимов использования их земель».**



*Деп. культуры*

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.02.2015 № 58

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, градостроительных регламентов и режимов использования их земель

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а,

Администрация Смоленской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границу охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, режим использования ее земель согласно приложению № 1.

2

2. Утвердить границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, градостроительные регламенты и режимы использования ее земель согласно приложению № 2.

3. Утвердить схему границы территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, согласно приложению № 3.

Губернатор  
Смоленской области



**А.В. Островский**

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 22.02.2015 № 58

## ГРАНИЦА

охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, режим использования ее земель

### 1. Общие положения

1.1. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а (далее также – объект культурного наследия), принят на государственную охрану в соответствии с решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры».

Границы территории, зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, определены в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

Проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, разработан в 2014 году автономной некоммерческой организацией «Зодчий» архитектурно-проектная мастерская.

1.2. Граница территории объекта культурного наследия проходит на удалении 1 м от контура наружных стен его здания.

На схеме границы территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а (далее также – схема), здание объекта культурного наследия обозначено красным цветом, граница территории объекта культурного наследия обозначена коричневым контуром.

1.3. На территории объекта культурного наследия в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение ремонтно-реставрационных работ;
- проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия;
- осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения сохранности и функционирования объекта культурного наследия;
- проведение работ по установке информационных надписей и обозначений, содержащих сведения об объекте культурного наследия.

1.4. Проведение иных работ, не указанных в пункте 1.3 настоящего раздела, на территории объекта культурного наследия запрещается.

**2. Описание границы территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а**

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, установлена охранная зона объекта культурного наследия с режимом использования земель.

Граница территории охранной зоны объекта культурного наследия представляет собой отрезки прямых линий, последовательно соединяющих точки 1-11-1, и идет:

- на севере от точки пересечения западной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:35 вдоль его северной границы до точки пересечения с его восточной границей;

- на востоке от точки пересечения северной и восточной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:35 вдоль его восточной границы до точки пересечения с его южной границей, далее вдоль его южной границы до точки пересечения с восточной границей земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:3, далее вдоль восточной границы этого участка до пересечения с его южной границей, далее до точки пересечения западной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:113;

- на юге от точки пересечения западной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:113 до точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:14;

- на западе от точки пересечения западной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:35 отрезком прямой длиной 104,13 м через точку пересечения его западной и южной границ до точки пересечения с северной границей земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:14, далее вдоль северной границы этого участка до точки пересечения с его восточной границей, далее вдоль его восточной границы до пересечения с его южной границей.

На схеме охранный зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, обозначена желтым цветом, поворотные точки внешних границ охранной зоны объекта культурного наследия обозначены литерой ОЗ.

Координаты поворотных точек границ охранной зоны объекта культурного наследия представлены в каталоге координат поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а.

### **3. Режим использования земель охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а**

В охранной зоне объекта культурного наследия установлен режим использования земель, согласно которому в соответствии с согласованными с государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории охранной зоны объекта культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;
- устройство временных автостоянок для туристического транспорта с одновременным обустройством мест для маломобильных групп населения, приезжающих для восприятия объектов культурного наследия;
- использование для покрытий мостовых исторических материалов, хорошо пропускающих влагу (брусчатка, клинкерный кирпич, плитка и др.);
- проведение работ по сохранению гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Запрещается:

- новое капитальное строительство;

6

- размещение рекламных растяжек через улицы, на больших щитах и световых панелях, кроме вывесок, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, с учетом восприятия объекта культурного наследия;
- размещение временных построек, киосков, навесов и т.п.

Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 20.01.2015 № 58

## **ГРАНИЦА**

**зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, градостроительные регламенты и режимы использования ее земель**

### **1. Общие положения**

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, устанавливаются следующие градостроительные регламенты и режимы использования земель: режим 1, режим 2, режим 3, режим 4.

**2. Описание границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 1**

Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 1, идет:

- на северо-западе от поворотной точки на северной границе земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:3 до точки пересечения западной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:109;
- на востоке от точки пересечения западной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:109 до точки пересечения восточной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:37, далее вдоль его восточной границы до точки пересечения с его южной границей;

- на юге от точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:37 до точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:20, далее вдоль его южной границы до точки пересечения южной и западной границ данного земельного участка, затем до точки пересечения восточной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:32, далее вдоль его северной и западной границ до точки пересечения с его западной и южной границами, далее до поворотной точки на северной границе земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:3.

На схеме границы территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности обозначена голубым цветом, режим 1 обозначен литерой Р1.

Координаты поворотных точек границы территории и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 1, представлены в каталоге координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 1.

### **3. Градостроительный регламент и режим использования земель зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 1**

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 1, в соответствии с согласованными государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- сохранение мелкомасштабной застройки на крутых склонах с большими участками;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с учетом адаптации внешнего облика зданий к исторически ценной застройке, соблюдения линий существующей застройки и ограничения уровня высоты застройки до 10 м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа) до конька кровли скатной формы при высоте цокольной части до 1,2 м от уровня земли;
- укрепление склона;

- устройство подземных сооружений (стоянок) и прокладка подземных коммуникаций с одновременным проведением работ по укреплению склона (при необходимости);

- проведение работ по благоустройству территории с использованием для покрытий мостовых исторических материалов, хорошо пропускающих влагу (брусчатка, клинкерный кирпич, плитка и др.);

- проведение мероприятий по сохранению существующих зеленых насаждений, их таксации, выполнение работ по озеленению территории.

Запрещается:

- изменение планировочных отметок земли (устройство насыпей и среза рельефа) и характера озеленения на территории природного ландшафта;

- использование сплошных бетонных и металлических ограждений;

- размещение рекламы и рекламных растяжек через улицы, на больших щитах и световых панелях, кроме вывесок, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, с учетом восприятия объекта культурного наследия.

На территориях, расположенных в границе территории объекта культурного наследия «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.

#### **4. Описание границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 2**

Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2, идет:

- на севере от точки пересечения восточной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:32 до точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:20, далее вдоль его южной границы до пересечения с его западной границей, затем вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:37 до пересечения с его восточной границей;

- на востоке от точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:37 до точки пересечения западной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:17, далее вдоль его западной границы до точки пересечения восточной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:28;

- на юге от точки пересечения восточной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:28 вдоль его северной границы, затем вдоль его западной границы до точки пересечения восточной и северной

границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:35, затем вдоль его северной границы до точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:32;

- на западе от точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:32 вдоль его восточной границы до пересечения с его северной границей.

На схеме границы территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2, обозначена бирюзовым цветом, режим 2 обозначен литерой Р2.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 2, представлены в каталоге координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 2.

**5. Градостроительный регламент и режим использования земель зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 2**

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 2, в соответствии с согласованными государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с учетом адаптации внешнего облика зданий к исторически ценной застройке, соблюдения линий существующей застройки и ограничения уровня высоты застройки до 12 м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа) до венчающего карниза здания при высоте цокольной части до 1,2 м от уровня земли;

- устройство подземных сооружений (стоянок) и прокладка подземных коммуникаций с одновременным проведением работ по укреплению склона (при необходимости);

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории с использованием для покрытий мостовых исторических материалов, хорошо пропускающих влагу (брусчатка, клинкерный кирпич, плитка и др.);

- размещение рекламы с учетом восприятия объекта культурного наследия.

Запрещается:

- устройство временных построек и сооружений;

- использование сплошных бетонных и металлических ограждений;

- размещение рекламных растяжек через улицы, на больших щитах и световых панелях, кроме вывесок, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, с учетом восприятия объекта культурного наследия.

На территориях, расположенных в границе территории объекта культурного наследия «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.

**6. Описание границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим З**

Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим З, идет:

- на севере от поворотной точки на западной границе земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:3 до поворотной точки на северной границе, далее вдоль северной границы земельного участка до пересечения с его восточной границей;

- на востоке от точки пересечения восточной и северной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:3 отрезком прямой длиной 119,01 м через поворотную точку на восточной границе земельного участка до пересечения с северной границей земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:14, далее вдоль северной границы земельного участка до точки пересечения с его восточной границей, далее вдоль его восточной границы до пересечения с его южной границей;

- на юго-востоке от точки пересечения восточной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:14 вдоль его южной границы до пересечения с его западной границей;

- на западе от точки пересечения западной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:14 вдоль его западной границы до пересечения с северной границей, затем до точки пересечения западной и южной границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:3, далее вдоль его западной границы до поворотной точки на западной границе земельного участка.

На схеме границы территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:

г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 3, обозначена фиолетовым цветом, режим 3 обозначен литерой РЗ.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 3, представлены в каталоге координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 3.

**7. Градостроительный регламент и режим использования земель зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 3**

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 3, в соответствии с согласованными государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с учетом адаптации внешнего облика зданий к исторически ценной застройке, соблюдения линий существующей застройки и ограничения уровня высоты застройки до 20 м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа) до венчающего карниза зданий переменной этажности при высоте цокольной части до 1,2 м от уровня земли;

- устройство подземных сооружений (стоянок) и прокладка подземных коммуникаций с одновременным проведением работ по укреплению склона (при необходимости);

- благоустройство территории, направленное на сохранение расположенных в непосредственной близости объектов культурного наследия, использование для покрытий мостовых исторических материалов, хорошо пропускающих влагу (брусчатка, клинкерный кирпич, плитка и др.).

Запрещается:

- устройство временных построек и сооружений;
- использование сплошных бетонных и металлических ограждений;
- размещение рекламы на растяжках через улицы, на больших щитах и световых панелях, кроме вывесок, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, с учетом восприятия объекта культурного наследия.

На территориях, расположенных в границе территории объекта культурного наследия «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.

**8. Описание границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 4**

Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 4, идет на севере, востоке, юге и западе по границам земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020306:32.

На схеме границы территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 4, обозначена синим цветом, режим 4 обозначен литерой Р4.

Координаты поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия, в пределах которой установлен режим 4, представлены в каталоге координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 4.

**9. Градостроительный регламент и режим использования земель зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 4**

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой установлен режим 4, в соответствии с согласованными государственными органами, уполномоченными в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, проектами проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разрешается:

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с учетом адаптации внешнего облика зданий к исторически ценной застройке, соблюдения линий существующей застройки и ограничения уровня высоты застройки до 26 - 30 м от нулевой отметки (отметка пола первого этажа) до венчающего карниза зданий переменной этажности. Устройство цокольного этажа допустимо при учете рельефа местности;

- подземное строительство и прокладка подземных коммуникаций;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории.

Запрещается:

- устройство временных построек и сооружений;
- использование сплошных бетонных и металлических ограждений;
- размещение рекламы на больших щитах и световых панелях, кроме вывесок, выполненных в соответствии с требованиями государственных органов, уполномоченных в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, с учетом восприятия объекта культурного наследия.

На территориях, расположенных в границе территории объекта культурного наследия «Культурный слой города», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязательно должны проводиться археологические исследования.

15


Приложение № 3  
к постановлению Администрации  
Смоленской области  
от 20.02.2015 № 58

**СХЕМА**

границы территории и зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а



Масштаб 1:200 м



**Условные обозначения:****Здания и сооружения**

- здания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

**Проектируемые территории и зоны охраны**

- граница территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а



- охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а



- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 1



- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 2



- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 3



- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 4

**Существующие территории и зоны охраны**

- зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Воскресенская, 1765 год», утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 25.10.2010 № 630



- территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в границах квартала, ограниченного улицами Октябрьской революции, Пржевальского, Коненкова и площадью Ленина в городе Смоленске, утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 05.04.2013 № 224

- территории с режимами и регламентами, установленными проектом охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Смоленска, утвержденным решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 03.09.82 № 528

**Экспликация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации**

1. Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а.
2. Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Вознесенский собор», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9.
3. Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ахтырская церковь», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9б.
4. Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание пединститута», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4.
5. Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Воскресенская, 1765 год», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Войкова, д. 9.


18

## СХЕМА

охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а



Масштаб 1:1 000 м



Каталог координат поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а

Номер точек	Дир. углы	Меры линий	Координаты		Принадлежность границы	№№ точек
			X	Y		
1	92° 55' 18"	58.17	583.96	31.49	Отвод (67:27:0020306:35)	1
2	180° 38' 22"	33.82	580.99	89.58		2
3	182° 12' 42"	4.23	547.18	89.20		3
4	272° 54' 46"	25.22	542.95	89.03	Отвод (67:27:0020306:3)	4
5	180° 24' 4"	70.00	544.23	63.85		5
6	181° 54' 2"	42.33	474.24	63.36	Граница охранной зоны	6
7	254° 17' 26"	10.69	431.93	61.95		7
8	357° 22' 37"	46.86	429.03	51.66	Отвод (67:27:0020306:14)	8
9	286° 46' 37"	14.14	475.84	49.52		9
10	357° 31' 58"	67.88	479.92	35.98	Граница охранной зоны	10
11	357° 31' 18"	36.25	547.74	33.05		11
1	0° 0' 0"	0.00	583.96	31.49	Отвод (67:27:0020306:35)	1


20

## СХЕМА

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 1



Масштаб 1:1 000 м



Каталог координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 1


Номер точек	Дир. углы	Меры линий	Координаты		Принадлежность границы	№ точек
			X	Y		
1			595.02	-13.86		1
2	32° 34' 55"	282.61	833.15	138.33	Граница охранной зоны	2
3	189° 4' 23"	148.99	686.02	114.84		3
4	179° 48' 22"	44.75	641.27	114.99		4
5	175° 31' 18"	20.05	621.28	116.55	Обвод (67.27.0020306.37)	5
6	272° 23' 16"	5.01	621.49	111.55		6
7	272° 18' 41"	36.90	622.98	74.68	Обвод (67.27.0020306.20)	7
8	249° 5' 1"	9.14	619.72	66.14		8
9	270° 39' 11"	19.22	619.94	46.92	Граница охранной зоны	9
10	330° 7' 20"	7.81	626.71	43.03		10
11	270° 0' 27"	18.70	626.71	24.33		11
12	231° 58' 56"	20.80	613.90	7.94	Обвод (67.27.0020306.32)	12
13	206° 58' 32"	19.95	596.12	-1.11		13
1	265° 3' 57"	12.79	595.02	-13.86	Граница охранной зоны	1
	0° 0' 0"	0.00				

## СХЕМА

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлены режимы 2 и 4



Масштаб 1:1 000 м



Каталог координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 2

Номер точек	Дир. углы	Меры линий	Координаты		Принадлежность границы	№№ точек
			X	Y		
1	69° 5' 1"	9.14	619.72	66.14	Граница охранной зоны	1
2	92° 18' 41"	36.90	622.98	74.68		2
3	92° 23' 16"	5.01	621.49	111.55	Отвод (67:27:0020306:20)	3
4	196° 37' 32"	9.00	621.28	116.55		4
5	182° 36' 48"	0.77	612.66	113.98	Граница охранной зоны	5
6	177° 36' 39"	21.18	611.89	113.94		6
7	159° 22' 32"	5.05	590.72	114.82	Отвод (67:27:0020306:17)	7
8	270° 35' 42"	26.99	585.99	116.60		8
9	180° 23' 57"	5.28	586.27	89.61	Отвод (67:27:0020306:28)	9
10	272° 55' 54"	25.25	580.99	89.58		10
11	1° 4' 57"	7.94	582.28	64.36	Граница охранной зоны	11
12	85° 14' 28"	1.04	590.23	64.51		12
13	1° 9' 34"	29.41	590.31	65.55	Отвод (67:27:0020306:32)	13
1	0° 0' 0"	0.00	619.72	66.14		1

Каталог координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 4

Номер точек	Дир. углы	Меры линий	Координаты		Принадлежность границы	№№ точек
			X	Y		
1	90° 0' 27"	18.70	626.71	24.33	Отвод (67:27:0020306:32)	1
2	150° 7' 20"	7.81	626.71	43.03		2
3	90° 39' 11"	19.22	619.94	46.92		3
4	181° 9' 34"	29.41	619.72	66.14		4
5	265° 14' 28"	1.04	590.31	65.55		5
6	181° 4' 57"	7.94	590.23	64.51		6
7	272° 54' 51"	32.91	582.28	64.36		7
8	357° 33' 36"	14.88	583.96	31.49		8
9	265° 10' 11"	32.08	598.82	30.85		9
10	26° 58' 32"	19.95	596.12	-1.11		10
11	51° 58' 56"	20.80	613.90	7.94		11
1	0° 0' 0"	0.00	626.71	24.33		1


23

## СХЕМА

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 3



Масштаб 1:1 000 м



Каталог координат поворотных точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом «Коммуны», жилой, 30-е годы XX века», расположенного по адресу:  
г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 9а, в пределах которой установлен режим 3

Номер точек	Дир. углы	Меры линий	Координаты		Принадлежность границы	№№ точек
			X	Y		
1			536.72	-81.45	Граница охранной зоны	1
2	92° 1' 26"	28.12	535.72	-53.34		2
3	89° 16' 38"	15.80	535.92	-37.54	Отвод (67:27:0020306:3)	3
4	46° 47' 1"	34.02	559.22	-12.75		4
5	358° 13' 55"	35.82	595.02	-13.86		5
6	85° 8' 25"	44.87	598.82	30.85		6
7	177° 31' 58"	51.13	547.74	33.05		7
8	177° 31' 58"	67.88	479.92	35.98		Граница охранной зоны
9	106° 46' 37"	14.14	475.84	49.52	Отвод (67:27:0020306:14)	9
10	177° 22' 37"	46.86	429.03	51.66		10
11	266° 33' 37"	110.20	422.42	-58.34		11
12	357° 5' 17"	59.75	482.09	-61.38		12
13	266° 45' 34"	4.78	481.82	-66.14	Граница охранной зоны	13
1	344° 25' 15"	56.99	536.72	-81.45	Отвод (67:27:0020306:3)	1
1	0° 0' 0"	0.00				